

Henning Have A/S
Engvej 13A
6600 Vejen
CVR-nr. 10127661

Klima og Ressourcer
Kontaktperson: Michael Hjort Andersen
E-mail: mha@rsyd.dk
Direkte tlf.: 29201970
KS: NK
Dato: 22. oktober 2020
Sagsnr.: 19/31897
Skabelonversion: 8

TILLÆG TIL

TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG INDVINDING AF RÅSTOFFER

GÆLDENDE TIL DEN 1. MAJ 2028

på en del af matr. nr. 10a Frederikshåb, Randbøl i Vejle Kommune



INDHOLDSFORTEGNELSE

1	Afgørelse.....	2
1.1	Tillæg til Tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding.....	2
1.2	Før tillægget tages i brug.....	4
2	Sagens baggrund	4
2.1	Beskrivelse	4
3	Vilkår	5
3.1	Omfang	5
4	Generelle bestemmelser	6
5	Sikkerhedsstillelse	6
6	Ansøgningsprocessen	6
6.1	Myndighedshøring.....	7
6.2	Miljøvurderingsloven.....	7
6.3	Partshøring	8
7	Regionens vurdering af sagen	9
7.1	Lovgrundlag	9
7.2	Gennemgang af hensyn og vurderinger	9
8	Klagevejledning og underretning	13
8.1	Klagevejledning.....	13
8.2	Underretning om afgørelsen	13
9	Bilag	15

1 AFGØRELSE

Forud for meddelelse af denne tilladelse har Region Syddanmark vurderet, hvilke vilkår, der skal fastsættes, samt foretaget en hensynsafvejning i henhold til råstoflovens § 3. Der redegøres i afsnit 7 nærmere for afvejningen af hensyn samt vurderingen af hvilke vilkår, tillægget kræver.

Afgørelsen er truffet på baggrund af:

- råstofloven
- miljøvurderingsloven
- Region Syddanmarks Råstofplan 2016
- habitatbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter)
- habitatdirektivet (direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter)
- vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1984, "Ekstern støj fra virksomheder".
- Myndighedshøringssvar fra Vejle Kommune

Øvrigt lovstof, som der henvises til i teksten:


- forvaltningsloven

Samtidige afgørelser fra andre myndigheder:

- Vejle Kommune har den 5. juli 2019 meddelt tilladelse efter vandforsyningsloven til etablering af en boring og indvinding af 60.000 m³, til vask af sten materialer i grusgrav.

1.1 Tillæg til Tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding

Region Syddanmark meddeler hermed tillæg til tilladelse til indvinding af 4. april 2018 på matr.nr. 10a Frederikshåb, Randbøl i Vejle Kommune. Se oversigtskort herunder:



Oversigtskort over området.

Tillægget meddeles i medfør af råstoflovens § 7, stk. 1. Tillægget er betinget af vilkårene, som er stillet i medfør af råstoflovens § 10 og tilhørende forudsætninger.

Vilkårene er også bindende for ejere og indehavere af andre rettigheder over ejendommen uden hensyn til, hvornår retten er stiftet og uanset om der er sket tinglysning.

Tillægget kan tilbagekaldes af råstofmyndigheden i tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af vilkårene, jf. råstoflovens § 11.

1.2 Før tillægget tages i brug

Region Syddanmark skal give accept til at tillægget udnyttes, herunder evt. arbejde med at afrømme overjord. Følgende forudsætninger skal være opfyldt:

- Klagefristen skal være udløbet. Evt. klager over tilladelsen har som udgangspunkt opsættende virkning. Derfor skal klagefristen være udløbet før regionen kan give accept til indvinding.
- Nedsivningstilladelse til etablering af skyllebassin eller afgørelse om at den ikke kræves af Vejle Kommune.

Øvrige tilladelser og/eller dispensationer i forbindelse med tillægget, som ikke er nævnt i dette dokument, skal indhentes separat.

2 SAGENS BAGGRUND

2.1 Beskrivelse

Råstofindvinderen Henning Have A/S, Engvej 13A, 6600 Vejen har ansøgt om ændring af råstoftilladelsen for eksisterende grusgrav for ejendommen matr. nr. 10a Frederikshåb, Randbøl. I den gældende råstoftilladelse af 4. april 2018 for ejendommen er der i vilkår 4 anført, at der til råstofindvindingen kun må anvendes 1 stk. sorteranlæg. Dette sorteranlæg er en tørsorterer. Nu søger råstofindvinder om at supplere med en vådsorterer, så det bliver muligt at frasortere lerfraktionen fra råstoffer.

Region Syddanmark har vurderet, at en forøgelse fra 1 til 2 sorteranlæg kræver tilladelse efter råstofloven.

Vejle Kommune har som grundvandsmyndighed den 5. juli 2019 meddelt tilladelse til etablering af boring og indvinding af 60.000 m³ grundvand pr. år, til brug for vask i vådsortereren (j.nr. 13.02.01-P19-396-19). Se bilag 2. I ansøgningsmaterialet er placering af boringen angivet ca. 1.500 m nordligere end markeringen i dette tillæg, som følger Vejle Kommunes tilladelse til etablering af boring og indvinding af grundvand. Boringen skal placeres ifølge Vejle Kommunes tilladelse om etablering af boringen. Vilklårene herfra skal ligeledes følges.

3 VILKÅR

I dette afsnit fremgår vilkårene, der er tilknyttet tillægget. Vilkårene er som udgangspunkt stillet med hjemmel i råstofloven. Det fremgår, hvis de er stillet efter anden lovgivning.

3.1 Omfang

Vilkår 4 ændres således til:

”4. Til råstofindvinding, herunder behandling af materialerne, må kun anvendes de i ansøgningen angivne maskiner; 1 stk. gummiged og 1 stk. tørsorteranlæg og 1 stk. vådsorteranlæg. Afvigelse herfra kan kun ske efter aftale med Region Syddanmark.”

Desuden indsættes nye vilkår 49 - 59 efter vandforsyningsloven, jf. Vejle Kommunes tilladelse (se bilag 2, herunder mht. lovhjemmel) og vilkår 60 efter miljøbeskyttelseslovens § 19:

49. Boringen etableres på matr.nr. 10e Frederikshåb, Randbøl, som vist på bilag 1.
50. Der må højst indvindes 60.000 m³ grundvand pr. år fra boringen, og formålet er vask af stenmaterialer i grusgrav.
51. Boringen skal placeres min. 5 meter fra naboskel.
52. Boringen skal etableres og udføres efter reglerne i Boringsbekendtgørelsen (BEK nr. 1260 af 28/10/2013).
53. Kopi af borerapport skal straks efter boringens udførelse sendes til Vejle Kommune.
54. Giver boringen ikke det ønskede resultat, skal den sløjfes inden for 1 måned. Sløjfning skal ske efter reglerne i Boringsbekendtgørelsen (BEK nr. 1260 af 28/10/2013).
55. Tilladelsen meddeles for en periode af 10 år med udløb den 1. september 2029.
56. Boringen skal være etableret inden for 1 år ellers bortfalder tilladelsen.
57. Hvis borestedet flyttes i forhold til, hvad der er godkendt i denne tilladelse, skal Vejle Kommune kontaktes.

58. Den oppumpede vandmængde skal måles. Du vil hvert år i begyndelsen af januar få besked fra Vejle Kommune om indberetning af den oppumpede vandmængde. Det er vigtigt, at du også indberetter selv om forbruget er 0 m³. Skemaet skal hvert år sendes til kommunen inden den 1. februar.
59. Der udlægges et fredningsbælte omkring boringen. Det fredede areal udgør en cirkel, hvor boringen er centrum, og radius er 5 meter. Inden for fredningsbæltet må der ikke gødes, og der må ikke bruges eller anbringes ukrudsdræbende midler. Andre stoffer, der eventuelt kan forurene grundvandet, skal ligeledes holdes uden for fredningsbæltet.”
60. Vilkår fra en evt. nedsivningstilladelse fra Vejle Kommune efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 skal overholdes.

4 GENERELLE BESTEMMELSER

Følgende gælder i øvrigt efter råstofloven og efter andre love og bestemmelser:

Tilsyn

Region Syddanmark er tilsynsmyndighed og fører tilsyn med at vilkår meddelt i medfør af råstofloven overholdes jf. råstoflovens § 31, stk. 1. Tilsynsmyndigheden kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal lovliggøres inden for en nærmere fastsat frist, jf. råstoflovens § 31, stk. 3. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt et påbud ikke efterkommes indenfor den fastsatte frist, lade de påbudte foranstaltninger udføre for den ansvarliges regning.

5 SIKKERHEDSSTILLELSE

Tillægget giver ikke anledning til at justere på sikkerhedsstillelsen. Der vil hverken blive ændret på projektarealet eller åbent areal.

6 ANSØGNINGSPROCESSEN

Afsnit 6.1 beskriver forløbet omkring myndighedshøringen og de indkomne høringssvar samt regionens bemærkninger til disse. Under afsnit 6.3 beskrives forløbet omkring partshøringen, de indkomne høringssvar og regionens bemærkninger til disse.

6.1 Myndighedshøring

Ansøgningsmaterialet har i perioden 4. december 2019 til 6. januar 2020 været sendt i myndighedshøring jf. råstoflovens § 8 med henblik på samordning med andre myndigheder for at klarlægge, om en råstoffilladelse på arealet kræver øvrige tilladelser, dispensationer og lignende. Materialet har været sendt til følgende myndigheder:

- Vejle Kommune

Der indkom følgende høringssvar:

Hvem	Bemærkninger	Region Syddanmarks bemærkninger
Vejle Kommune	Vejle Kommune ser ingen problemer i at etablere et vådsorteringsanlæg. Det skal dog sikres, at spild undgås ved tankning af anlægget og der skal tankes under konstant tilsyn.	I den eksisterende tilladelses vilkår 31, er der krav om at ved tankning af de stationære anlæg, skal det foregå under opsyn og spild skal undgås. Dette vilkår vil også være gældende for vådsorteringsanlægget.

6.2 Miljøvurderingsloven

Screeningsafgørelsen

Projektet er opført på miljøvurderingslovens bilag 2, hvilket betyder at Region Syddanmark har foretaget en screening af projektet efter kapitel 8 i miljøvurderingsloven.

Region Syddanmark har på baggrund af den gennemførte screening vurderet, at projektet ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens § 16. Der er derfor ikke krav om en miljøvurdering, og der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport i forbindelse med ansøgningen om tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på det ansøgte areal.

Region Syddanmarks screeningsafgørelse inkl. vurdering fremgår af bilag 3.

Screeningsafgørelsen har været i høring ved berørte parter i perioden 19. februar 2020 til 18. marts 2020. Der er ikke indkommet høringssvar i perioden.

Afgørelsen om at der ikke er pligt til at udarbejde en miljøkonsekvensrapport (tidl. VVM-redegørelse) er meddelt den 1. april 2020 i henhold til miljøvurderingslovens § 21. Klagefristen udløb den 29. april 2020.

Råstofindvindingstilladelsen med de stillede vilkår sikrer, at der ikke er nogen væsentlig miljøpåvirkning forbundet med indvindingen.

6.3 Partshøring

Region Syddanmark har foretaget en partshøring i medfør af forvaltningslovens § 19.

Der er følgende myndigheder og parter i denne sag:

Navn	Grund til partsstatus	Berørt ejendoms adresse	Kontaktadresse
Vejle Kommune	Berørt myndighed		BEUPE@vejle.dk og teknikogmiljo@vejle.dk
Lodsejer	Ejere af matriklerne 10a Frederikshåb, Randbøl		
Henning Have A/S	Indvinder		cmh@hhave.dk
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen			info@tbst.dk
Billund Lufthavn			
Tørskind-Vork Vandværk			trefor@trefor.dk
Ejer af øvrige berørte matrikler	Ejere af matriklerne 10b, 10f og 10k Frederikshåb, Randbøl, samt 2q Bindeballe By, Randbøl		

Høringen er sendt til myndigheder og parter. Høringen forløb i perioden 18. august 2020 til 15. september 2020 og der indkom følgende høringssvar

Part	Bemærkninger	Region Syddanmarks bemærkninger
Trefor	Der gøres opmærksom på at der mangler vilkår for nedsivning af vand.	Region Syddanmark har indsat en forudsætning for tillæggets ibrugtagelse, at der skal foreligge en afgørelse fra Vejle Kommune om en nedsivningstilladelse eller en afgørelse om at den ikke er påkrævet. Derudover er der indsat et vilkår 60, om at vilkår fra en nedsivningstilladelse skal overholdes.

7 REGIONENS VURDERING AF SAGEN

7.1 Lovgrundlag

En råstoftilladelse skal jf. råstoflovens § 10, stk. 1 indeholde vilkår om virksomhedens drift og om efterbehandling af arealet med henblik på at begrænse miljømæssige gener og forebygge forurening af grundvandet og jorden.

Tilladelsen kan jf. råstoflovens § 10, stk. 2 indeholde vilkår om at råstofferne skal oparbejdes bedst muligt i forhold til deres kvalitet eller skal anvendes til bestemte formål. Jf. råstoflovens § 10, stk. 3 kan regionsrådet fastsætte yderligere vilkår for at varetage de hensyn, der er nævnt i lovens § 3.

7.2 Gennemgang af hensyn og vurderinger

Habitatbekendtgørelsen

Før der meddeles tilladelse efter råstofloven, skal der ifølge habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 1 foretages en vurdering af, om det ansøgte i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. I så fald skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. Viser vurderingen, at projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles dispensation til det ansøgte.

Der kan endvidere ikke meddeles tilladelse efter råstofloven, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyre- og plantearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV, jf. habitatbekendtgørelsens § 10.

Vurdering efter § 6 i habitatbekendtgørelsen (Natura 2000-områder):

Det nærmeste Natura 2000-område er Randbøl Hede, som ligger ca. 2 km mod vest. Pga. af afstanden vurderes projektilpasningen ikke at påvirke området.

Grundet aktivitetens karakter og afstanden til Natura 2000-området vurderes råstofindvinding ikke at forårsage en påvirkning af området.

Region Syddanmark vurderer, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke Natura 2000-området væsentligt og at der derfor ikke skal udarbejdes en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkning på Natura 2000-området.

Vurdering efter § 10 i habitatbekendtgørelsen (bilag IV-arter):

Inden for graveområdet eller i nærheden af graveområdet er der ved søgning i naturdatabasen ikke fundet registreringer af bilag IV-arter. Området er dyrket mark samt aktiv grusgrav. Regionen vurderer derfor, at

projektet med disse vilkår ikke vil skabe forringede levevilkår for dyre- og plantearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

Samlet vurdering af forholdet til habitatbekendtgørelsen:

Det er Region Syddanmarks vurdering, at projektet ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke Natura 2000-området væsentligt. Det ansøgte vil ikke ødelægge eller beskadige leve- eller voksesteder for de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget. Det ansøgte vil endvidere efter Region Syddanmarks vurdering ikke medføre beskadigelse/ødelæggelse af yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV og ikke ødelægge plantearter, som er optaget i bilaget.

Regionens vurdering af projektet i forhold til råstofplanen

Projektet ligger inden for graveområde Frederikshåb. Der er følgende forudsætninger for udlægget af graveområdet:

- Af hensyn til trafiksikkerheden og de rekreative interesser udlægges arealet under forudsætning af at der etableres en alternativ tilkørselsvej uden om Springbjergvej og de smalle strækninger af Hærvejen, eksempelvis mod syd med forbindelse med Hærvejen umiddelbart før krydset ved Bøgvadvej.
- For at sikre det nærliggende Natura 2000-område 82 - Randbøl Hede og klitter i Frederikshåb Plantage, er det en forudsætning for råstofgravning under grundvandsspejl at det forinden dokumenteres at udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området ikke påvirkes væsentligt.

Da der hverken graves under grundvandsspejl eller etableres ny råstofgrav, er projektet ikke i strid med råstofplanen, og vurderer på den baggrund at forudsætningerne for udlægget af graveområdet er opfyldt.

Vandet der indvindes ved den nye boring, ledes tilbage via et skyllebassin, således fjernes der ikke vand fra området. Der bliver heller ikke gravet jord under grundvandsspejl, som kunne betyde en længerevarende grundvandssænkning.

Regionen vurderer, at projektændringen ikke er i strid med råstofplanen.

Regionens vurdering i forhold til kommune- og lokalplan

Det ansøgte område er ikke omfattet af kommune- eller lokalplan. Regionen vurderer derfor, at området ikke er belagt med kommunale planrestriktioner, der hindrer råstofgravning.

Øvrige myndigheders afgørelser og forudsætninger

Vejle Kommune har den 5. juli 2019 meddelt tilladelse efter vandforsyningsloven til etablering af en boring og indvinding af 60.000 m³, til vask af sten materialer i grusgrav. Se bilag 2. Vilkår 49 – 59 er vilkår som er stillet af Vejle Kommune i deres afgørelse, og som er ført med over i dette tillæg.

Ifølge Vejle Kommunes tilladelse skal boringen være etableret senest den 5. juli 2020. Dette kan ikke nås, da fristen allerede på datoen for afgørelsen af tillægget er overskredet. Vejle Kommune har i mail af 4. august 2020 til Region Syddanmark, forlænget denne frist med et år. Dvs. den nye etableringsfrist er den 5. juli 2021.

Efter partshøringen er der indsat en forudsætning om at Vejle Kommune skal meddele en nedsivningstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19, eller afgørelse om at den ikke kræves. Samt indført et vilkår 60 om at vilkår stillet i ovenstående skal overholdes.

Regionens vurdering af projektet i forhold til grundvandsforhold

Det ansøgte areal ligger inden for OSD, NFI og indvindingsopland for Tørskind-Vork Vandværk.

Regionen meddelte i 2018 på baggrund af en række vilkår til sikring af grundvandet efter at indvindingen er afsluttet og efterbehandlet den eksisterende tilladelse, som denne vilkårsændring er et tillæg til. Vilkårene der er stillet der, dækker også det vådsorteringsanlæg som der gives tilladelse til i tillægget.

Der har Region Syddanmark stillet vilkår for opbevaring af brændstof, tankning, affaldshåndtering samt håndtering af evt. oliespild, og vurderer dermed at risikoen for forurening af grundvandet er minimal. Der gælder et generelt forbud om, at der ikke må tilføres jord til aktive eller ikke-aktive råstofgrave, jf. § 52 i jordforureningsloven.

Region Syddanmark vurderer, at vilkårsændringerne, når de stillede vilkår overholdes, ikke vil påvirke grundvandet negativt hverken kvantitativt eller kvalitativt.

Regionens vurdering i forhold til naturbeskyttelse og landskab

§ 3-områder:

Det ansøgte areal indeholder ikke beskyttede naturområder. Nærmeste, er en 0,04 ha. beskyttet sø ca. 200 m nord for projektet.

Regionen vurderer på den baggrund, at der ikke er behov for at træffe særlige foranstaltninger i forhold til naturbeskyttelse.

Regionens samlede vurdering

Region Syddanmark vurderer samlet, at det ansøgte under overholdelse af de vilkår, der er fastsat i tillæget og den eksisterende tilladelse kan gennemføres uden væsentlige gener eller miljømæssige konsekvenser for mennesker, natur og omgivelserne. Regionen vurderer endvidere, at indvindingen ikke er i strid med de planmæssige interesser, der gælder for området.

På den baggrund vurderer Region Syddanmark, at der kan meddeles tilladelse til vilkårsændringerne.

8 KLAGEVEJLEDNING OG UNDERRETNING

8.1 Klagevejledning

Region Syddanmarks afgørelse om tillæg til tilladelse til råstofindvinding inkl. vurdering efter habitatbekendtgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klageberettigede er: Adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder, en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser og enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

Klagen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal indsendes elektronisk via klageportalen, som man finder et link til på forsiden af [Nævnenes Hus](#), hvor man logger ind med f.eks. NEM-ID.

Klagen videresendes gennem klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i klageportalen.

For behandling af klagen skal der betales et gebyr. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen.

En evt. klage skal være tilgængelig for Region Syddanmark i klageportalen senest den 19. november 2020 kl. 23.59.

Ansøger får besked, hvis der klages over afgørelsen.

Tillæg til tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

Klage i henhold til råstofloven har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette jf. råstoflovens § 43 ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen af afgørelsen.

8.2 Underretning om afgørelsen

De nedenfor nævnte er orienteret særskilt om afgørelsen.

Myndigheder

Vejle Kommune
Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen, trm@trm.dk
SKAT, myndighed@skat.dk
mst@mst.dk

Parter

Parter jf. listen i afsnit 6.3 *Partshøring*.

Foreninger (klageberettigede)

Botanisk forening: nbu_jyl@botaniskforening.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk

Med venlig hilsen



Anne Krag
Områdechef

9 BILAG

Følgende bilag er vedlagt tillægget:

1. Oversigtskort
2. Tilladelse til etablering af en boring og vandindvinding
3. Screeningsafgørelse inkl. VVM-skema
4. Eksisterende tilladelse

Bilag 1 Oversigtskort



Signaturer

-  Råstofgraven
-  Vaskeanlæg
-  Skyllebassin
-  Vandforsyningsboring

Ole Enggaard Pedersen
Springbjergvej 16

7183 Randbøl

05-07-2019

Side 1 af 8

Tilladelse til etablering af boring og indvinding af 60.000 m³ grundvand pr. år

J. nr.:

13.02.01-P19-396-19

Vejle Kommune har den 20. februar 2019 modtaget din ansøgning fra Henning Have om tilladelse til etablering af en boring og indvinding af 60.000 m³ til vask af sten materialer i grusgrav. Boringen ønskes etableret på matr. nr. 10e Frederikshåb, Randbøl.

Kontaktperson:

Lene Jensen

Lokaltlf.: 76 81 24 55

Vejle Kommunes afgørelse

Vejle Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering af ny boring og indvinding af 60.000 m³ grundvand til grusvask efter §§ 20-22 i Vandforsyningsloven¹.

E-post: JELEN@vejle.dk

Her bor vi:

Kirketorvet 22, 7100 Vejle

Ansøgningen er screenet i forhold til VVM-bekendtgørelsen². Der er vurderet i forhold til påvirkning af grundvandsressourcen, omkringliggende naturområder og vandløb. Vejle Kommune vurderer på baggrund af VVM-screeningen, at indvindingen af grundvand ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger, og ansøgningen kræver dermed ikke en miljøvurdering.

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

Anlæg og drift

1. Boringen etableres på matr. nr. 10e Frederikshåb, Randbøl, som angivet på kortbilag 1.
2. Der må højst indvindes 60.000 m³ grundvand pr. år fra boringen, og formålet er vask af sten materialer i grusgrav.
3. Boringen skal placeres min. 5 meter fra naboskel.

¹ Lov om vandforsyning m.v. nr. 299 af 8. juni 1978 jf. lovbek. nr. 118 af 22. februar 2018

² Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, j krete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete proj 1470 af 12. december 2017

4. Boringen skal etableres og udføres efter reglerne i Boringsbekendtgørelsen³.
5. Kopi af borerapport skal straks efter boringens udførelse sendes til Vejle Kommune.
6. Giver boringen ikke det ønskede resultat, skal den sløjfes inden for 1 måned. Sløjfning skal ske efter reglerne i Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.

Tidsfrister

7. Tilladelsen meddeles for en periode af 10 år med udløb den 1. september 2029.
8. Boringen skal være etableret inden for 1 år ellers bortfalder tilladelsen.

Flytning af boresteder

9. Hvis borestedet flyttes i forhold til, hvad der er godkendt i denne tilladelse, skal Vejle Kommune kontaktes.

Indberetning

10. Den oppumpede vandmængde skal måles. Du vil hvert år i begyndelsen af januar få besked fra Vejle Kommune om indberetning af den oppumpede vandmængde. Det er vigtigt, at du også indberetter selv om forbruget er 0 m³. Skemaet skal hvert år sendes til kommunen inden den 1. februar.

Fredningsbælte

11. Der udlægges et fredningsbælte omkring boringen jf. § 24 i Miljøbeskyttelsesloven⁴. Det fredede areal udgør en cirkel, hvor boringen er centrum, og radius er 5 meter. Inden for fredningsbæltet må der ikke gødes, og der må ikke bruges eller anbringes ukrudsdræbende midler. Andre stoffer, der eventuelt kan forurene grundvandet, skal ligeledes holdes uden for fredningsbæltet.

Tilsyn

Vejle Kommune har tilsyn med, at de stillede betingelser overholdes. Hvis betingelserne ikke overholdes, kan tilladelsen tilbagekaldes uden erstatning, ifølge Vandforsyningslovens § 34.

Klagevejledning

Tilladelsen vil blive offentliggjort på www.vejle.dk/afgorelser

Du, Sundhedsstyrelsen, klageberettigede foreninger eller enhver anden, der har individuel, væsentlig interesse i sagen, kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

En eventuel klage over afgørelsen skal ske på Klageportalen på www.borger.dk eller www.virk.dk senest 6. august 2019 kl. 23.59. Her fra sendes klagen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet sammen med kommunens bemærkninger til sagen.

Det koster et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret betales tilbage, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

Du får besked, hvis der er klager over afgørelsen.

³ Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land. nr. 1260 af 28. oktober 2013

⁴ Lov om miljøbeskyttelse. nr. 358 af 6. juni 1991 jf. lovbek. nr. 966 af 23. juni 2017

Hvis kommunens afgørelse ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen.

Bygge- og anlægsarbejder må først påbegyndes, når klagefristen er udløbet, og kun hvis der ikke er indkommet klager inden for klagefristen.

Klagemyndigheden kan dog under behandling af en klagesag, når særlige omstændigheder taler herfor, meddele tilladelse til påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder.

Redegørelse for sagen

Det fremgår af ansøgningen, at du søger om tilladelse til vask af sten materialer i grusgrav på matr. nr. 10e Frederikshåb, Randbøl. Du søger om tilladelse til en indvinding af 60.000 m³ pr. år.

Ud fra oplysninger om indvindingsmængden (60.000 m³ pr. år) er boringens teoretiske påvirkningsområde beregnet i grundvandsprogrammet BEST til ca. 174 m. Inden for dette område ligger det ingen vandindvindingsanlæg eller naturområder.

Såfremt der ikke er indkommet indsigelser til kommunen inden klagefristens udløb, kan boringen etableres.

Vurdering

Boringen etableres i det sydøstlige hjørne på matr. nr. 10e Frederikshåb, Randbøl.

Boringen er placeret, så der opnås den bedst mulige afstand til omkringliggende forureningskilder. Det er Vejle Kommunes vurdering, at den valgte placering er miljømæssigt forsvarlig. Boringen vil ikke medføre en forureningsrisiko i forhold til grundvandsressourcen.

En indvinding på 60.000 m³ pr. år giver et påvirkningsområde på ca. 174 m. Der er ingen andre boringer eller naturområder inden for dette areal, der kan blive påvirket af indvindingen. Vejle Kommune vurderer derfor, at den nærliggende natur og boringer på ejendomme i nærheden ikke vil blive berørt af indvindingen.

Vejle Kommune vurderer, at der foreløbig er tilstrækkelige vandressourcer i området til, at der kan gives en indvindingstilladelse af den størrelse, som der her er tale om.

Det kan eventuelt komme på tale at mindske den tilladte vandmængde senere, hvis undersøgelser viser, at der ikke er vand nok i området til andre formål. Det kan ligeledes blive nødvendigt at reducere vandmængden, hvis det viser sig, at vandindvindinger til markvanding belaster det omgivende miljø som f.eks. vandløb og vådområder.

I øvrigt

Hvis du er i tvivl om noget i denne tilladelse, er du velkommen til at kontakte mig på telefon 76 81 24 55.

Venlig hilsen

Lene Jensen
Miljømedarbejder

Kopi af denne tilladelse er sendt til:

Styrelsen for Patientsikkerhed
Danmarks Sportsfiskerforbund
Forbrugerrådet
Danmarks Naturfredningsforening
ENTREPRENØR HENNING HAVE A/S

sesyd@sst.dk
post@sportsfiskerforbundet.dk
fbr@fbr.dk
dnvejle-sager@dn.dk
hkl@hhave.dk

Bilag 1

Boringens placering



Vejle Kommune behandler personoplysninger om dig

(følgende oplysninger er alene relevant i sager om privatpersoner, enkeltmandsvirksomheder eller I/S)

Vi sender dig dette brev for at orientere dig om, at vi har indsamlet eller modtaget personoplysninger om dig. Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14 skal vi nemlig give dig en række oplysninger, når vi indsamler og behandler personoplysninger om dig.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Vejle Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har indsamlet eller modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle
Telefon: 76 81 00 00, Mail: post@vejle.dk - CVR-nr.: 29189900

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

På mail: dpo.vejle@bechbruun.com

På telefon: 72 27 30 02

Via sikker post: <https://dpo.bechbruun.com/vejle>

Pr. brev:

DPO Vejle Kommune, Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C
CVR nr.: 38538071

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

- Behandling af ansøgning om tilladelse vedrørende grundvand og drikkevand.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

- Vandforsyningslovens kapitel 4 og 6
- Databeskyttelsesloven § 5, stk. 1
- Databeskyttelsesloven § 6, stk. 1 jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6, litra e

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

- Almindelige personoplysninger
- CPR-nummer

Indsendes der andre personoplysninger af dig, som ikke er relevante for sagen, kan disse personoplysninger blive journaliseret, men vil ikke indgå i sagens behandling.

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

- Til parter i sagen, f.eks. i forbindelse med en partshøring, eller til andre relevante borgere i forbindelse med en eventuel nabohøring.
- Offentliggørelse på vejle Kommunes hjemmeside

Generelle modtagere:

- Andre offentlige myndigheder
- Databehandlere
- Eksterne rådgivere
- Andre modtagere: Foreninger og interesseorganisationer som vi er pålagt at orientere om den trufne afgørelse.

Disse personoplysninger kan være omfattet af en eventuel efterfølgende aktindsigtssag.

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS:

- Nej
- Ja

7. Hvor stammer dine personoplysninger fra

Dette afsnit finder anvendelse, når vi indsamler oplysninger om dig hos andre end dig selv.

- Hvis du er ejer, kan Vejle Kommune indhente oplysninger om dig gennem en anden ansøger.
- Hvis du er ejer, kan Vejle Kommune indhente oplysninger om dig på baggrund af en klagehenvendelse.

Med andre ord er afsnittet ikke relevant, hvis du som ansøger eller eventuel klager henvender dig til Vejle Kommune, da kommunen i disse tilfælde kun indhenter oplysninger om dig igennem din henvendelse.

8. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Den periode vi opbevarer oplysninger i, afhænger af den konkrete sagsbehandling, opfyldelsen af formålet med behandlingen samt den relevante lovgivning på området. Når vores behandling af dine personoplysninger er afsluttet, opbevares oplysningerne efter bestemmelserne i arkivloven.

9. Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi anvender ikke automatiske afgørelser eller profilering i den konkrete behandling af dine personoplysninger.

10. Dine rettigheder

Efter Databeskyttelsesforordningen kan du til enhver tid benytte dig af dine rettigheder i forhold til Vejle Kommunes behandling af dine personoplysninger:

- Du har **ret til indsigt** i de oplysninger, som Vejle Kommune behandler om dig
- Du har **ret til at få rettet urigtige oplysninger** om dig selv
- I *særlige* tilfælde har du **ret til at få slettet personoplysninger** om dig
- Du har i visse tilfælde **ret til at få begrænset behandlingen** af dine personoplysninger
- Du har i visse tilfælde **ret til at gøre indsigelse** mod Vejle Kommunes ellers lovlige behandling

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Se kontaktoplysninger i afsnit 2.

11. Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er betinget af et samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker derfor ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger op til tidspunktet for tilbagetrækningen af dit samtykke.

12. Klagevejledning

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med Vejle Kommunes behandling af dine personoplysninger. Du kan enten henvende dig til Vejle Kommunes databeskyttelsesrådgiver eller finde mere information og kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk



Region Syddanmark

Henning Have A/S
Engvej 13A
6600 Vejen

CVR-NR: 10127661

Klima og Ressorucer
Kontaktperson:
Michael Hjort Andersen
E-mail: mha@rsyd.dk
Direkte tlf.: 29201970
Den 1. april 2020
Journalnr.: 19/31897

Afgørelse om at ansøgning om vilkårsændring til tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding på matr.nr. 10a Frederikshåb, Randbøl i Vejle Kommune ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

Region Syddanmark har den 8. august 2019 modtaget en ansøgning om ændring af vilkår til tilladelse til råstofindvinding på 10a Frederikshåb, Randbøl i Vejle Kommune.

Afgørelse

Det ansøgte projekt optræder på lovens bilag 2, pkt. 13a. Region Syddanmark har derfor gennemført en screening af det ansøgte projekt, jf. § 21. Screeningen er gennemført med henvisning til de i lovens bilag 6 relevante kriterier. Screeningskemaet er vedlagt som bilag.

Region Syddanmark har på baggrund af den gennemførte screening vurderet, at projektet ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet jf. lovens § 16. Der er derfor ikke krav om en miljøvurdering, og der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport i forbindelse med ansøgningen om tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på ovenstående ejendom.

Afgørelsen er meddelt efter § 21 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)¹.

¹Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) jf. lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018.

Begrundelse for afgørelsen

Screening er en administrativ proces, hvor projektet vurderes i forhold til en række faste kriterier jf. miljøvurderingslovens bilag 6 under overskrifterne:

1. Projektets karakteristika
2. Projektets placering
3. Arten af og kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning

1. Anlæggets karakteristika:

Der er søgt om tilladelse til opstilling og drift af vådsorteringsanlæg i Frederikshåb Grusgrav på matr. nr. 10a Frederikshåb, Randbøl i Vejle Kommune. Råstofgrav med gældende råstoftilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding af sand, grus og sten. Vejle Kommune har den 5. juli 2019 meddelt tilladelse til etablering af boring og indvinding af 60.000 m³ grundvand pr. år, til brug for vask i vådsorteringen.

I eksisterende projekt er der vilkår om anlæggelse af støjvolde op mod nærmeste ejendom. Derfor forventes det, at støjvilkår kan overholdes.

Anvendelse af sorterer vil give en meget lokal vibrationspåvirkning, da underlaget af sand, grus og sten bevirker at vibrationer kun udbredes lokalt. Nærmeste beboelsesejendomme ligger ca. 200 m fra det ansøgte.

Det vurderes, at anlægget ikke vil give anledning til vibrationsgener ved omkringliggende beboelsesejendomme.

Råstofindvinding og transport af råstoffer er en kilde til støvemission, der kan have stor midlertidig indflydelse på den lokale luftkvalitet. Vådsorteringsanlægget giver ikke anledning til yderligere støvgener idet sorteringen netop sker ved tilsætning af vand, og materialerne, der sorteres i anlægget, holdes dermed fugtige. Graden af støvemission vil variere fra dag til dag og være afhængig af aktivitetsniveauet, de specifikke aktiviteter, jordtypen samt de meteorologiske forhold (nedbør, vindretning og -hastighed). Specielt vil der i perioder med tørt vejr og megen vind være størst risiko for at kunne påføre naboer støvgener.

Der stilles vilkår i råstoftilladelsen om afværgeforanstaltninger i form af vanding af lagerstakke, køreveje mm., hvorfor støvgener ikke forventes at være en væsentlig miljøgener.

Der vil som følge af driften af vådsorteringsanlægget være en mindre risiko for uheld/spild af dieselolie fra generator (forbrug ca. 5.000 liter pr. år). I en tilladelse sættes vilkår til opbevaring af brændstof på fast underlag. Der vil blive stillet vilkår for håndtering af brændstof mm., således at risikoen for forurening minimeres.

Vådsorteringsanlægget bliver opstillet i område med særlige drikke-vandsinteresser (OSD) og nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). Området ligger endvidere inden for vandindvindingsopland til Tørskind-Virk vandværk (TRE-FOR)

Med ovennævnte vilkår vurderes det ansøgte ikke give anledning til risiko for vandforurening, hverken af grundvand eller overfladevand.

2. Projektets placering:

Arealet anvendes pt. til råstofindvinding. Området er udlagt som råstofgraveområde i Region Syddanmarks Rå-stofplan 2016, og opstilling af vådsorteringsanlæg vil ikke give anledning til ændringer i kommuneplanen. Området er dyrket mark samt aktiv grusgrav.

Der ligger en naturbeskyttet sø ca. 200 m nordøst for, hvor vådsorteringsanlægget ønskes opstillet. Vådsorteringsanlægget vil i sig selv ikke forårsage grundvandssænkning. Vandindvinding til anlægget er der som beskrevet ovenfor meddelt tilladelse til af Vejle Kommune, så påvirkning af søen ved en eventuel grundvandssænkning er vurderet i forbindelse med denne tilladelse.

Området er omfattet af Vandområdeplan 2015-2021. Aktiviteten forårsager ikke væsentlig forringelse af økologisk og kemisk tilstand af overfladevandsforekomsterne.

Vådsorteringsanlægget vil blive placeret i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og inden for nitratfølsomme indvindingsområder(NFI). Endvidere ligger en del af grusgraven inden for vandindvindingsopland til Tørskind-Vork Vandværk (TRE-FOR).

Der vil som følge af driften af vådsorteringsanlægget være en mindre risiko for uheld/spild af dieselolie fra generator (forbrug ca. 5.000 liter pr. år). I en tilladelse sættes vilkår til opbevaring af brændstof på fast underlag.

Der er ikke et tæt bebygget boligområde i nærheden, hvorfor miljøkvalitetsnormer for boligområder generelt vil være overholdt.

Der er ingen fredninger, fredede fortidsminder, ikke-fredede registreringer eller udpegede kulturmiljøer i området ved vådsorteringsanlægget.

3. Arten af og kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning:

Der tages hensyn til nærheden til naboer ved at etablere støjvolde, overholde vejledende støjgrænser samt overholde driftstider. Dertil håndteres støvgener ved vanding af veje, materialestakke og anlæg. Den samlede miljøpåvirkning af det konkrete projekt medfører udelukkende velkendte påvirkninger, som er almindelige for denne type projekter, og som kan forudses og beskrives. De afledte effekter er derfor velkendte.

De potentielle miljøpåvirkninger ved at der opstilles vådsorteringsanlæg vurderes hverken enkeltvis eller kumulativt at være væsentlige.

Vilkårsændringen vurderes samlet set ikke at påvirke det omkringliggende miljø væsentligt, og det vurderes, at der ikke vil ske skader på miljøet, som skal undersøges nærmere. Region Syddanmark vurderer, at de generelle miljøregler samt de vilkår, der kan stilles i forbindelse med projektet, er tilstrækkelige til at sikre miljøet i nærværende tilfælde.

Partshøring

Region Syddanmark har foretaget en partshøring i medfør af forvaltningslovens² § 19, stk. 1.

Høringen forløb i perioden 19. februar 2020 til 18. marts 2020 og har været sendt i høring til følgende:

Henning Have A/S

Vejle Kommune

Billund Lufthavn

Ejere af matriklerne 10a, 10b, 10f og 10k Frederikshåb, Randbøl, samt 2q Bindeballe By, Randbøl.

Der indkom ingen høringssvar.

Klagevejledning

Region Syddanmarks afgørelse efter miljøvurderingsloven kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klageberettigede er: Miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet skal indsendes elektronisk via klageportalen, som man finder et link til på forsiden af [Nævnenes Hus](#), hvor man logger ind med f.eks. NEM-ID.

Klagen videresendes gennem klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i klageportalen.

² Bekendtgørelse af forvaltningsloven jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 med senere ændringer.

For behandling af klagen skal der betales et gebyr. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen.

En evt. klage skal være tilgængelig for Region Syddanmark i klageportalen senest onsdag den 29. april 2020 kl. 23.59.

Ansøger får besked, hvis der klages over afgørelsen.

Klage har ikke opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen af denne afgørelse.

Øvrigt

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til undertegnede.

Med venlig hilsen

Michael Hjort Andersen
Geolog

Kopimodtagere

Henning Have A/S

Vejle Kommune

Billund Lufthavn

Ejere af matriklerne 10a, 10b, 10f og 10k Frederikshåb, Randbøl, samt 2q Bindeballe By, Randbøl.

Miljøstyrelsen, mst@mst.dk

Botanisk forening, nbu_jyl@botaniskforening.dk

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk


Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk

Bilag

Bilag 1: Oversigtskort

Bilag 2: Screeningsskema

Bilag 1 - Oversigtskort



Sagsbehandler: Michael Hjort Andersen
E-mail: mha@rsyd.dk
Dato: 19. Februar 2020
Journal nr.: 19/31897

BILAG 2

Skema til brug ved screening af projekter på bilag 2


Kriterier iht. bilag 6 i lov nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Nedenstående skema omfatter kriterier jf. bilag 6 til bestemmelse af, hvorvidt projekter omfattet af bilag 2 skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering. Oplysningerne i skemaet er baseret på oplysninger fra ansøger om projektets karakteristika mm. af 8. august 2019 med senere supplerende oplysninger af 14. november 2019. Endvidere er statslig, regional og kommunal planlægning samt oplysninger indkommet ved høring af berørte myndigheder til projektområdet inddraget. Tilgængelige oplysninger om projektområdet fra relevante registre og geografiske informationssystemer så som Danmarks Miljøportal, PlansystemDK og MiljøGIS er inddraget i vurderingerne.

Projektets karakteristika

Projektbeskrivelse – jf. ansøgningen	Ansøgning om opstilling og drift af vådsorteringsanlæg i Frederikshåb Grusgrav på matr. nr. 10a Frederikshåb, Randbøl i Vejle Kommune. Råstofgrav med gældende råstoftilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding af sand, grus og sten.
Bygherre – navn, adresse, mail og telefonnummer	Henning Have A/S, Engvej 13A, 6600 Vejen, e-mail cmh@hhave.dk , tlf. 7536 2911
Bygherres kontaktperson, mail og telefonnummer	Carl Martin Holm, e-mail cmh@hhave.dk , tlf. 76 31 95 77
Projektets placering og arealbehov i ha	Matr. nr 10a Frederikshåb, Randbøl Arealstørrelse af vådsorteringsanlæg ca. 0,2 hektar (ha)

Sagsbehandler: Michael Hjort Andersen
 E-mail: mha@rsyd.dk
 Dato: 19. Februar 2020
 Journal nr.: 19/31897

<p>Oversigtskort</p>	 <p>Signaturer</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Vådsorterer Råstoffilladelse
<p>Projektets behov for råstoffer – type og mængde i anlægs- og driftsfasen</p>	<p>Der er ikke behov for råstoffer til den ansøgte ændring.</p>
<p>Projektets behov for vand – kvalitet og mængde i anlægsfasen og driftsfasen</p>	<p>Vejle Kommune har den 5. juli 2019 meddelt tilladelse til etablering af boring og indvinding af 60.000 m³ grundvand pr. år, til brug for vask i vådsorteren (j.nr. 13.02.01-P19-396-19).</p>
<p>Mængden og typen af affald som følge af projektet i anlægs- og driftsfasen</p>	<p>Der kan forekomme lidt affald i form af metalskrot ved reparation af vådsorteringsanlæg. Affald afhentes i overensstemmelse med Vejle Kommunes regulativ for erhvervsaffald.</p>
<p>Mængden og typen af spildevand som følge af projektet i anlægs- og driftsfasen</p>	<p>Der foretages ikke opsamling og/eller bortledning af vand fra det ansøgte areal.</p>

Sagsbehandler: Michael Hjort Andersen

E-mail: mha@rsyd.dk

Dato: 19. Februar 2020

Journal nr.: 19/31897

Kriterium	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
Er der andre ejere end bygherre?	X			
Er der andre projekter eller aktiviteter i område, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (kumulative forhold)			X	Der ligger ikke andre råstofgrave i nærheden af det ansøgte. Arealet er graveområde udlagt i regionens Råstofplan 2016, og en del af et større interesseområde udlagt i regionens Råstofplan 2016.
Forudsætter projektet etablering af yderligere vandforsyningskapacitet	X			Der anvendes en begrænset mængde vand til støvbekæmpelse i tørre perioder.
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger?			X	Bortskaffelse af affald sker som i den gældende råstof tilladelse.
Overskrides de vejledende grænseværdier for støj?			X	Der anlægges støjvolde op mod de nærmeste ejendomme, jf. råstof tilladelsens vilkår 16. Der er stillet vilkår om støjgrænser i råstof tilladelsen, jf. råstof tilladelsens vilkår 6. Det forventes, at støjvilkår kan overholdes ved de nærmeste ejendomme.
Vil anlægget give anledning til vibrationsgener?			X	Anvendelse af sorterer vil give en <i>meget lokal</i> påvirkning, da underlaget af sand, grus og sten bevirker at vibrationer kun udbredes lokalt. Nærmeste beboelsesejendomme ligger ca. 200 m fra det ansøgte. Det vurderes, at anlægget ikke vil give anledning til vibrationsgener ved omkringliggende beboelsesejendomme.
Vil anlægget give anledning til støvgener?			X	Råstofindvinding og transport af råstoffer er en kilde til støvemission, der kan have stor midlertidig indflydelse på den lokale luftkvalitet. Vådsorteringsanlægget giver ikke anledning til yderligere støvgener idet sorteringen netop sker ved tilsætning af vand og materialerne der sorteres i anlægget holdes dermed fugtige. Graden af støvemission vil variere fra dag til dag og være afhængig af aktivitetsniveauet, de specifikke aktiviteter, jordtypen samt de meteorologiske forhold (nedbør, vindretning og -hastighed). Specielt vil der i perioder med tørt vejr og megen vind være størst risiko for at kunne påføre naboer støvgener.

Sagsbehandler: Michael Hjort Andersen

E-mail: mha@rsyd.dk

Dato: 19. Februar 2020

Journal nr.: 19/31897

				Der stilles vilkår i råstofstilladelsen om afværgeforanstaltninger i form af vanding af lagerstakke, køreveje mm., hvorfor støvgener ikke forventes at være en væsentlig miljøgene.
Vil anlægget give anledning til lugtgener?			X	Anlægget medfører ikke lugtgener.
Vil anlægget give anledning til lysgener?			X	Eventuelle lysgener fra projektører og køretøjers lys formindskes ved råstofgravens placering under terræn i det åbne land samt hensyntagen ved opstilling af lyskilders retning. Nærmeste naboer er ca. 200 meter fra det ansøgte.
Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld?			X	Råstofindvinding er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. Der vil som følge af driften af vådsorteringsanlægget være en mindre risiko for uheld/spild af dieselolie fra generator (forbrug ca. 5.000 liter pr. år). I en tilladelse sættes vilkår til opbevaring af brændstof på fast underlag.
Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening?			X	Drift af vådsorteringsanlæg giver anledning til luftforurening, der kan påvirke menneskers sundhed ved udledning af NOx og partikler fra generator med dieselolie. Emissioner fra råstofindvindingen vil hurtigt spredes og opblandes med ren luft, da området er åbent og placeret i det åbne land. Det vurderes, at råstofindvindingen ikke vil medføre væsentlig påvirkning af luftkvaliteten.
Vil projektet udgøre en risiko for vandforurening (grundvand og overfladevand)?			X	Der vil som følge af driften af vådsorteringsanlægget være en mindre risiko for uheld/spild af dieselolie fra generator (forbrug ca. 5.000 liter pr. år). I en tilladelse sættes vilkår til opbevaring af brændstof på fast underlag. Der vil blive stillet vilkår for håndtering af brændstof mm., således risikoen for forurening minimeres. Vådsorteringsanlægget bliver opstillet i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). Området ligger endvidere indenfor vandindvindingsopland til Tørskind-Virk vandværk (TRE-FOR) Med ovennævnte vilkår vurderes det ansøgte ikke give anledning til risiko for vandforurening, hverken af grundvand eller overfladevand.

Sagsbehandler: Michael Hjort Andersen
 E-mail: mha@rsyd.dk
 Dato: 19. Februar 2020
 Journal nr.: 19/31897

Projektets placering

Kriterium	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
Forudsætter projektet ændring af den eksisterende arealanvendelse?			X	Arealet er i dag også brugt til råstofindvinding.
Forudsætter projektet ændring af en eksisterende lokalplan for området?			X	Arealet er ikke lokalplanlagt
Forudsætter projektet ændring af kommuneplanen?			X	Området er udlagt som råstofgraveområde i Region Syddanmarks Råstofplan 2016, og opstilling af vådsorteringsanlæg vil ikke give anledning til ændringer i kommuneplanen.
Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner?			X	Vådsorteringsanlæg vil ikke påvirke naboarealers anvendelse.
Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer?			X	Råstoffer under vådsortering vil blive udnyttet.
Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets og grundvand?			X	Der vil som følge af driften af vådsorteringsanlægget være en mindre risiko for uheld/spild af dieselolie fra generator (forbrug ca. 5.000 liter pr. år). I en tilladelse sættes vilkår til opbevaring af brændstof på fast underlag.
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder?			x	Der ligger en naturbeskyttet sø ca. 200 m nordøst for, hvor vådsorteringsanlægget ønskes opstillet. Vådsorteringsanlægget vil i sig selv ikke forårsage grundvandssænkning. Vandindvinding til anlægget er der meddelt tilladelse til af Vejle Kommune den 5. juli 2019 (j.nr. 13.02.01-P19-396-19), så påvirkning af søen ved en eventuel grundvandssænkning er vurderet i forbindelse med denne tilladelse.
Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?			X	-

Sagsbehandler: Michael Hjort Andersen

E-mail: mha@rsyd.dk

Dato: 19. Februar 2020

Journal nr.: 19/31897

Forudsætter projektet rydning af skov?			X	Arealet, hvor det ansøgte placeres, er dyrket mark samt grusgrav.
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker?			X	Der er ikke planlagt reservater eller naturparker. Opstilling af vådsortere er ikke en hindring for etablering af reservater eller naturparker. Arealet efterbehandles til naturformål.
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet?			X	-
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder nationalt?			X	Nærmeste fredede område er Randbøl Hede der ligger ca. 2 km mod vest. Det vurderes, at afstanden er tilstrækkelig stor til at der ikke sker påvirkninger af det fredede område.
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder internationalt (Natura 2000)?			X	Nærmeste Natura 2000 område er Randbøl Hede, der ligger ca. 2 km mod vest. Det vurderes, at afstanden er tilstrækkelig stor til at der ikke sker påvirkninger af Natura 2000 området.
Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV?			X	Ved søgning i natudatabasen er der ikke fundet registreringer af bilag IV-arter. Området er dyrket mark samt aktiv grusgrav.
Forventes området at rumme danske rødlistearter?			X	Ved søgning i natudatabasen er der ikke fundet registreringer af rødlistearter. Området er dyrket mark samt aktiv grusgrav.
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for overfladevand allerede er overskredet?			X	Området er omfattet af Vandområdeplan 2015-2021. Aktiviteten forårsager ikke væsentlig forringelse af økologisk og kemisk tilstand af overfladevandsforekomsterne.
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for grundvand allerede er overskredet?			X	Vådsorteringsanlægget vil blive placeret i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indenfor nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). Endvidere ligger en del af grusgraven indenfor vandindvindingsopland til Tørskind-Vork Vandværk (TRE-FOR). Området er omfattet af Vandområdeplan 2015-2021. Aktiviteten forårsager ikke væsentlig forringelse af kvantitativ og kemisk tilstand af grundvandsforekomsterne. Der vil som følge af driften af vådsorteringsanlægget være en mindre risiko for uheld/spild af dieselolie fra generator (forbrug ca 5.000 liter pr. år). I en tilladelse sættes vilkår til opbevaring af brændstof på fast underlag.

Sagsbehandler: Michael Hjort Andersen

E-mail: mha@rsyd.dk

Dato: 19. Februar 2020

Journal nr.: 19/31897

Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for naturområder allerede er overskredet?			X	Området er dyrket mark samt aktiv grusgrav.
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for boligområder (støj/lys og luft) allerede er overskredet?			X	Der er ikke et tæt bebygget boligområde i nærheden, hvorfor miljøkvalitetsnormer for boligområder generelt vil være overholdt.
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område?			X	-
Kan projektet påvirke historiske landskabstræk?			X	Der er ingen fredninger, fredede fortidsminder, ikke-fredede registreringer eller udpegede kulturmiljøer i området ved vådsorteringsanlægget.
Kan projektet påvirke kulturelle landskabstræk?			X	Der er ikke udpeget område med kulturel bevaringsværdi eller værdifuldt kulturmiljø i Vejle Kommunes Kommuneplan 2017-2029 på arealet, hvor sorteringsanlægget placeres.
Kan projektet påvirke arkæologiske værdier/landskabstræk?			X	Der er ingen fredninger, fredede fortidsminder, ikke-fredede registreringer eller udpegede kulturmiljøer i området ved vådsorteringsanlægget.
Kan projektet påvirke æstetiske landskabstræk?			X	Vådsorteringsanlægget placeres i en aktiv grusgrav, så en tilføjelse af et oparbejdningsanlæg vurderes ikke at ændre æstetiske landskabstræk væsentligt.
Kan projektet påvirke geologiske landskabstræk?			X	Vådsorteringsanlægget placeres i en aktiv grusgrav, så en tilføjelse af et oparbejdningsanlæg vurderes ikke at ændre geologiske landskabstræk væsentligt.

Arten og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet

Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal	Arealstørrelse af det ansøgte vådsorteringsanlæg ca. 0,2 hektar. Nærområdet forventes påvirket i driftsfasen fra grusindvinding med vådsorteringsanlægget.
Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen	Det ansøgte vil ligge i det åbne land, med 7 ejendomme som nabo.

Sagsbehandler: Michael Hjort Andersen

E-mail: mha@rsyd.dk

Dato: 19. Februar 2020

Journal nr.: 19/31897

Kriterium	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning?			X	Der tages hensyn til nærheden til naboer ved at etablere støjvolde, overholde vejledende støjgrænser samt overholde driftstider. Dertil håndteres støvgener ved vanding af veje, materialestakke, anlæg mm.
Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige enkeltvis?			X	Se ovenstående
Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige samlet?			X	Sammen med drift af nuværende tørsorteringsanlæg vil vådsorteringsanlæg håndteres som nævnt ovenfor.
Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunen?			X	Der er 4,3 km til nærmeste kommunegrænse.
Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande?			X	-
Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks			X	Den samlede miljøpåvirkning af det konkrete projekt medfører udelukkende velkendte påvirkninger, som er almindelige for denne type projekter, og som kan forudses og beskrives. De afledte effekter er derfor velkendte.
Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen?			X	Mulige miljøpåvirkninger fra opstilling af vådsorteringsanlæg kan være støjpåvirkning over vejledende støjgrænser, støvpåvirkning samt spild af olie fra generator, Miljøpåvirkningerne vurderes til ikke at være væsentlige, og reguleres ved vilkår i en råstoff tilladelse.
Er påvirkningen af miljøet varig?			X	Drift af vådsorteringsanlæg vil ophøre med den gældende råstoff tilladelses ophør 1. maj 2028
Er påvirkningen af miljøet hyppig?	X			Drift af vådsorteringsanlæg vil kunne ske dagligt i de tilladte arbejdsperioder.

Sagsbehandler: Michael Hjort Andersen
 E-mail: mha@rsyd.dk
 Dato: 19. Februar 2020
 Journal nr.: 19/31897

Er påvirkningen af miljøet irreversibel?			X	Anlægget skal fjernes ved råstoffilladelsens ophør.
Er der andre kumulative forhold?			X	-
Er det, jf. ansøgningen, muligt at begrænse indvirkningerne?			X	Der stilles i en tilladelse vilkår om drift af vådsorteringsanlæg samt placering af støjvolde.

Konklusion

Kriterium	Ja	Nej	Bemærkninger
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det ansøgte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport?		X	Råstofindvindingen sker i et landbrugsområde i det åbne land. Projektet medfører ikke varige ændringer. Det er vurderet, at de vejledende støjgrænser kan overholdes med etablering af støjvolde. Der er ikke kumulation med andre aktiviteter omkring det ansøgte areal. Det vurderes samlet, at det ansøgte ikke medfører væsentlige påvirkninger af miljøet, og at derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

Dato: 19. februar 2020

Sagsbehandler: Michael Hjort Andersen

Henning Have A/S
Engvej 13a
6600 Vejen Ø

CVR-nr. 10127661

Miljø og Råstoffer

Kontaktperson: Jens Teilmann Vejrup

E-mail: Jens.T.Vejrup@rsyd.dk


Direkte tlf.: 7663 1938

Sagsnr.: 16/7561

Dato: 4. april 2018

TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG INDVINDING AF RÅSTOFFER GÆLDENDE TIL DEN 1. MAJ 2028

på en del af matr. nr. 10a Frederikshåb, Randbøl i Vejle Kommune



Indholdsfortegnelse

Tilladelse til erhvervmæssig indvinding af råstoffer	2
Sagens baggrund.....	2
Ejerforhold.....	2
Før tilladelsen tages i brug.....	2
Vilkår for tilladelse til råstofindvinding	4
Drift.....	4
Afstandskrav og jordvolde	6
Vej og trafik.....	8
Forureningsforebyggelse	8
Efterbehandlingsvilkår	9
Generelle bestemmelser	10
Sikkerhedsstillelse.....	11
Tinglysning.....	11
Tilsyn.....	12
Afgørelse om ikke VVM-pligt	12
Ansøgningsprocessen	12
Ansøgning – stjernehøring.....	12
Ledningsejere.....	17
Partshøring	17
Høring af Vejle Kommune vedr. fastsættelse af efterbehandlingsvilkår	18
Klagevejledning.....	18

Bilag

- Bilag 1. Oversigtskort
- Bilag 2. Graveplan
- Bilag 3. Efterbehandlingsplan
- Bilag 4. Screeningsafgørelse

Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer

Region Syddanmark meddeler tilladelse til, at der indvindes 150.000 m³ sand, grus og sten årligt på 15 ha af matr. nr. 10a Frederikshåb, Randbøl i Vejle Kommune.

Tilladelsen til erhvervsmæssig råstofindvinding er meddelt i henhold til råstoflovens¹ § 7 stk. 1, og den er betinget af vilkårene på de følgende sider.

Sagens baggrund

Der er ansøgt om tilladelse til råstofindvinding i en 10-årig periode på en del af matr. nr. 10a Frederikshåb, Randbøl i Vejle Kommune. Det ansøgte areal ligger umiddelbart syd for Springbjergvej og vest for Hærvejen. Arealet er udlagt som graveområde for sand, grus og sten i Region Syddanmarks Råstofplan 2016.

Indvindingen vil påbegyndes i det sydøstlige hjørne, nærmest Hærvejen, og herefter fortsætte mod vest og nord.

Der ansøges om at indvinde råstoffer til kote 60, svarende til ca. 15 meter under terræn. Ansøger har ansøgt om gravning under grundvandsspejlet på en del af arealet, men har siden trukket denne del af ansøgningen tilbage, da der ikke vurderes at være tilstrækkelige mængder overjord til at efterbehandle uden at efterlade en gravesø. Efterbehandling omfattende en sø vil ikke kunne tillades, da det ansøgte graveområde ligger tæt ved Billund Lufthavn. Grundvandsspejlet træffes i området mellem kote 56 og 60. Der er ansøgt om indvinding af 150.000 m³ sand og grus pr. år. Oparbejdning af råstofferne vil foregå ved tørsortering, og der søges ikke om tilladelse til vandindvinding.

Arbejdstiden er fra kl. 06.00 til kl. 18.00 mandag til fredag og kl. 07.00 til 14.00 lørdage.

Til- og frakørsel planlægges fra Hærvejen i det sydøstlige hjørne af graveområdet.

Arealet planlægges efterbehandlet til natur med bevoksning af løvtræer og et skråningsanlæg på 1:5.

Ejerforhold

Ifølge tingbogen er Ole Enggaard Pedersen, Springbjergvej 16, 7183 Randbøl ejer af matr. nr. 10a Frederikshåb, Randbøl.

Før tilladelsen tages i brug

Region Syddanmark skal give accept til at indvindingen sættes i gang. Arbejdet med at rømme overjord og indvinde må ikke påbegyndes før følgende forudsætninger er opfyldt:

- **Klagefristen** skal være udløbet. Evt. klager over tilladelsen har som udgangspunkt opsættende virkning. Derfor kan tilladelsen ikke udnyttes før alle klagemuligheder er udtømt.

¹ LBK nr. 124 af 26/01/2017 Bekendtgørelse af lov om råstoffer med senere ændringer

- **Sikkerhedsstillelse.** Der skal være stillet en økonomisk sikkerhed for efterbehandlingen af graveområdet, og den forudsatte sikkerhedsstillelse skal foreligge i form af et dokument udstedt af råstofindvinderens pengeinstitut el. lign. over for Region Syddanmark.
- **Indvindingsområdet** skal afgrænses tydeligt og holdbart, fx med pæle i en betonring
- **Adgangsvej.** Der skal foreligge en tilladelse til etablering af ny adgangsvej til graveområdet på matr. nr. 10a Frederikshåb fra vejmyndigheden, Vejle Kommune.

Øvrige tilladelser og/eller dispensationer i forbindelse med råstofindvindingen, som ikke er nævnt i denne tilladelse skal indhentes separat.

Vilkår for tilladelse til råstofindvinding

Drift

1. Tilladelsen er gældende indtil 1. maj 2028, hvor tilladelsen udløber. Såfremt indvindingen ikke er færdig, kan der søges om en ny tilladelse.
2. Der må årligt indvindes 150.000 m³ sand, grus og sten.
3. Råstofgravens driftstider er:
 - a. Gravemaskiner, transport- og oparbejdningsanlæg:
Mandag til fredag kl. 07.00 til kl. 17.00
Lørdage kl. 07.00 til kl. 14.00
 - b. Udlevering og læsning kan dog ske i tidsrummet:
Mandag til fredag kl. 06.00 til kl. 18.00
Lørdage kl. 07.00 til kl. 14.00
 - c. I enkeltstående tilfælde kan det være nødvendigt at afvige fra de generelle åbningstider. Dette må kun ske med forudgående accept fra Region Syddanmark.
4. Til råstofindvinding, herunder behandling af materialerne, må kun anvendes de i ansøgningen angivne maskiner; 1 stk. gummiged og 1 stk. sorteranlæg. Afvigelser herfra kan kun ske efter aftale med Region Syddanmark.
5. Etableringen af støjvolde mv. sker i en med Region Syddanmark nærmere aftalt periode på 14 dage. Naboerne informeres om denne etablering mindst 1 uge forinden.
6. Efter etableringsfasen må det ækvivalente støjniveau fra indvindingsområdet i driftssituationen ikke overstige følgende værdier målt/beregnet ved nærmeste nabobebyggelse:

Dage	Tidsrum	Støjniveau
Mandag – fredag	07.00 – 17.00	55 dB (A)
Mandag – fredag	06.00 – 07.00 17.00 – 18.00	40 dB (A)
Lørdag	07.00 – 14.00	45 dB (A)
Andre tidspunkter	Lukket	Lukket

Hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet, skal virksomheden ved målinger eller beregninger dokumentere at ovenstående støjgrænser overholdes. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden. Nævnte målinger/ beregninger skal udføres og rapporteres som "Miljømåling – ekstern støj" i henhold til gældende lovgivning, og skal udføres af et laboratorium eller person, som er godkendt til dette af Miljøstyrelsen.

Målingernes/beregningernes samlede ubestemthed må for stationære kilder højst være på 3 dB (A) og for mobile kilder højst 5 dB (A).


Viser målingerne/beregningerne, at virksomheden overskrider grænseværdierne, skal virksomheden lade foretage afhjælpende foranstaltninger.

Støj fra til- og frakørende lastvogne mv. skal begrænses mest muligt. Køretøjer må, på råstofgravens areal, ikke holde med motoren i gang, med mindre læsning gør det påkrævet.

7. Der må ikke opstå støvgener uden for råstofgravens areal. Konstateres støvgener, der kan henføres til virksomhedens drift, skal der træffes foranstaltninger til nedbringelse af generne. Støvende materialelagre, pladser, veje mv. skal efter behov oversprøjtes med vand. Dette er også gældende for tilkørselsvejen.
8. Muld og overjordsdepoter skal placeres således, at der ikke kan ske sammenblanding med andre materialer.
9. Levende hegn og bevoksning langs Springbjergvej og Hærvejen samt langs matriklerne 10k, 10e, 10d og 2f Frederikshåb, Randbøl skal opretholdes i hele driftsperioden.
10. Hvis der sker skader på skel eller evt. levende hegn er indvinder forpligtet til at udbedre skaderne med mindre andet er aftalt med lodsejer og godkendt af Region Syddanmark.
11. Arealet, hvorpå der indvindes, må ikke overstige 4 ha. Der skal ske en løbende efterbehandling af afgravede områder i samme takt som indvindingen skrider frem. Ved graveområdet forstås områder, hvor muld og overjord er fjernet og gravning er påbegyndt, dog undtaget områder, som anvendes til interne veje, lager og produktionsanlæg.
12. Råstofindvindingen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med graveplanen, jf. bilag 2. Eventuelle ændringer i graveplanen skal godkendes af Region Syddanmark.
13. Region Syddanmark skal til enhver tid holdes underrettet om, hvem der forestår indvindingen.
14. Personalet skal være bekendt med vilkårene i denne tilladelse samt den til enhver tid gældende grave- og efterbehandlingsplan.


Afstandskrav og jordvolde

15. Grænsen for det område der må graves i, skal sættes af i marken efter nærmere aftale med Region Syddanmark. Pælene til afmærkning mv. må ikke fjernes, og skal sikres, så de ikke bliver beskadiget. Det kan f.eks. ske med betonringe.
16. Der skal etableres jordvolde for at mindske støjgener fra råstofgraven, jf. graveplanen i bilag 2.
 - a. Jordvoldens fod må ikke placeres nærmere end 3 meter fra vej- eller naboskel, jf. figur 1.
 - b. Jordvoldens fod må ikke placeres nærmere end 3 meter fra levende hegn og bevoksning langs Springbjergvej og Hærvejen samt langs matriklerne 10k, 10e, 10d og 2f Frederikshåb, Randbøl.
 - c. Jordvoldens hældning må ikke udgøre en risiko for nedskridning, jf. figur 1.
 - d. Jordvoldene skal have en højde på ca. 3-4 meter.
 - e. Jordvolden skal være etableret før der graves inden for en afstand af 200 m fra beboelserne langs Springbjergvej og Hærvejen.
 - f. Jordvoldene skal blive liggende i hele resten af indvindingsperioden, og jordvoldene må ikke fjernes uden accept fra Region Syddanmark.




Figur 1 Principskitse for etablering af jordvold

17. Der må der ikke graves nærmere end 3 meter fra privat vej, naboskel og hegn. Der må efter de 3 meter ikke graves under et skråningsanlæg på 1:1,5.
18. Der må ikke graves nærmere end 3 meter fra offentligt vejskel. Der må efter de 3 meter ikke graves under et skråningsanlæg på 1:2 jf. figur 2.



Figur 2 Principskitse for gravning med anlæg 1:2 nær vej, hvor vejmyndigheden ikke har meddelt dispensation for de generelle afstandskrav

19. Der må ikke graves nærmere end 25 meter fra grundmurede bygninger. Der må efter de 25 meter ikke graves under et skråningsanlæg på 1:1,5.
20. Graves der stejlere end vilkår 17 og 19 skal afstanden til skel tillægges 1 x gravedybden, jf. figur 3.



Figur 3 Principskitse for gravning nær skel/vej, hvis der graves stejlere end vilkår 17 og 19.

21. Tilladt maksimal gravedybde på matr. nr. 10a Frederikshåb, Randbøl er 15 meter under terræn, svarende til kote 60 DVR90, under forudsætning af, at skråningsanlæg ikke overskrides og, at der ikke graves under grundvandsspejlet.

Vej og trafik

22. Indkørsel til råstofgraven må kun ske jf. en gældende overkørselstilladelse fra Vejle Kommune.
23. Adgangsvej til graveområdet skal udføres som angivet i en gældende overkørselstilladelse fra Vejle Kommune inden råstofindvindingen påbegyndes.
24. Adgangsvejens hældning skal være således, at der ikke ledes vand og sand fra adgangsvejene ud på offentlig vej.
25. Adgangsvejen skal renholdes.
26. Adgangsvejen skal uden for åbningstiden være aflåst/afspærret med bom eller kæde.

Forureningsforebyggelse

27. Den der udnytter tilladelsen, skal drage omsorg for, at grundvandet ikke forurenes af oliespild fra maskiner, og eventuelle brændstoftanke og for, at gravearbejderne ikke forårsager ødelæggelse eller beskadigelse af vandforsyningen i området.
28. Der må ikke udsprede kemiske midler som f.eks. støvdæmpende midler, plantegift eller vejsalt i graveområdet.
29. Alt arbejde med miljøfremmede stoffer skal ske i henhold til gældende regler.
30. Tankning, olieskift og lignende af grave- og læssemaskiner samt dumpere og andre selvkørende maskiner skal foregå uden for selve gravearealet. Olieskift, vask med videre skal her finde sted på et godkendt, befæstet areal eller på miljømåtter efter godkendelse af regionen. Det samme gælder så vidt muligt for service og reparation.
31. Sorteringsanlæg, generatorer og andre mere stationære anlæg kan tankes fra en entreprenørtank, der medbringes ved hver tankning. Tankanlægget skal være indrettet så spild undgås, og tankning skal foregå under konstant tilsyn.
32. Køretøjer og andre maskiner skal holdes i god stand, så der ikke forekommer oliedryp.
33. Tanke, beholdere og tankanlæg med olieprodukter, benzin og lignende skal opbevares forsvarligt **uden for** selve gravearealet i aflåst container med spildebakke, så der ikke er risiko for forurening af jord og grundvand eller regn- og spildevandssystemer. Opsætning af olietanke skal anmeldes til kommunen.

34. Bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Vejle Kommunes til enhver tid gældende regulativ for affald.
35. Der må ikke deponeres affald eller andet, der kan forurene grundvand, jord og undergrund i grusgraven. Der skal træffes effektive foranstaltninger mod forurening f.eks. ved hegning.
36. Der må ikke foretages afbrænding i grusgraven.

Efterbehandlingsvilkår

37. Efterbehandlingen skal ske efter den godkendte efterbehandlingsplan, jf. bilag 3. Alle ændringer i efterbehandlingsplanen skal godkendes af Region Syddanmark.
38. Efterbehandlingsarbejdet skal foretages løbende, således at der maksimalt er 4 ha åbent graveareal.
39. Der skal stilles en sikkerhed for gennemførelsen af efterbehandlingen. Region Syddanmark kan kræve sikkerhedsstillelsen forhøjet, hvis det findes nødvendigt på grund af ændringer i efterbehandlingsplanen og/eller andre forhold. Sikkerheden skal gælde til efterbehandlingen er udført og godkendt af Region Syddanmark.
40. Indvindingsområdet skal efterbehandles til natur.
41. Følgende krav til skrænthældning skal være overholdt efter udførelse af efterbehandling:
 - a. Skråninger må ikke være stejlere end et skråningsanlæg på 1:5.
42. Der må fremover ikke gødskes eller anvendes pesticider på de udgravede arealer.
43. Forinden større efterbehandlingsarbejder påbegyndes, skal Region Syddanmark underrettes herom, således at evt. tvivsspørgsmål omkring efterbehandlingens udførelse kan afklares.
44. Fjernes eller beskadiges beplantning i skel skal en tilsvarende beplantning etableres som en del af efterbehandlingsarbejdet.
45. Graveområdet skal umiddelbart efter gravearbejdets afslutning ryddes for alle i tilknytning til råstofindvindingen opførte bygninger eller andet oplag, der virker skæmmende i naturen.
46. Såfremt tilladelsen inddrages i medfør af Råstoflovens § 11, indtræder efterbehandlingsforpligtigheden omgående.

47. I tilfælde af gravning på tilgrænsende ejendomme kan Region Syddanmark på et hvilket som helst tidspunkt, under som efter gravningens afslutning, forlange gennemgravning og efterbehandling af skelområdet, således at hele forekomsten udnyttes, og således at der ikke står en vold tilbage mellem ejendommene.
48. Når efterbehandlingen af indvindingsområdet er godkendt af Region Syddanmark, vil de tinglyste vilkår med undtagelse af vilkår 42 blive afløst og sikkerhedsstillelsen blive frigivet.

Generelle bestemmelser

Følgende gælder i øvrigt efter loven:

Tilladelsen kan tilbagekaldes af Region Syddanmark i tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af vilkår, eller efter lovgivningen i øvrigt.

Tilladelsen bortfalder, såfremt råstofindvindingen ikke er begyndt senest tre år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

Vilkårene er bindende for ejere og indehavere af andre rettigheder over ejendommen uden hensyn til, hvornår retten er stiftet og uanset om der sker tinglysning.

Region Syddanmark kan på et senere tidspunkt fastsætte yderligere vilkår eller foretage ændringer af allerede stillede vilkår, såfremt dette måtte vise sig nødvendigt.

Findes der under indvindingen grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, skal fundet straks anmeldes til Vejle Museerne, Spinderigade 11E, 7100 Vejle. Indvindingen skal standses i det omfang den berører fortidsmindet.

I tilfælde af at en virksomhed, som foretager indvinding, går konkurs eller i betalingsstandsning m.v., er såvel ejendommens ejer som den, der driver virksomheden, forpligtiget til straks at underrette Region Syddanmark.

Tilførsel af såvel forurenede som uforurenede jord til råstofgrave og tidligere råstofgrave er forbudt, jf. Jordforureningslovens § 52.

Der må i henhold til bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle ikke ødelægges reder og ynglesteder med æg og yngel og der forbydes indsamling af æg. Desuden fremgår det, at i perioden:

- 1. februar – 31. juli må kolonirugende fugles redetræer ikke fjernes
- 1. februar – 31. august må rovfugles og ugles redetræer,
- 1. november – 31. august må hule træer med spættehuller ikke fældes.
- 1. april – 31. august må digesvalereder ikke ødelægges

Resultater af råstofboringer eller prøveboringer i jorden skal indberettes til GEUS inden tre måneder efter udførelsen. Indberetningen skal ske på særlige skemaer, jf. råstoflovens¹ § 28, stk. 1.

Der skal betales råstofafgift ved indvinding af naturbundne råstoffer, jf. lov nr. 412 af 21. april 2017 om afgift af affald og råstoffer (affalds- og råstofafgiftsloven).

Tilladelsen fritager ikke indehaveren af tilladelsen for ansvar over for tredjemand efter sædvanlige naboretlige regler.

Erstatningsansvar for eventuelle skader opstået som følge af indvindingen påhviler vedkommende, der udnytter tilladelsen, efter de almindelige erstatningsregler.

Sikkerhedsstillelse

Indvinder skal stille en sikkerhed til sikring af efterbehandlingsarbejderne på matr. nr. 10a Frederikshåb, Randbøl i Vejle Kommune på kr. 540.000 indeks 104,63 (4. kvartal 2017 Jordarbejde mv.).

Beløbets størrelse er fastlagt ud fra et estimat på en reetableringspris på 135.000 kr. pr. hektar åbent graveareal, der skal efterbehandles til landbrug inklusive flytning af overjord og oprydning på arealet.

Der skal fremsendes en sikkerhedsstillelse til Region Syddanmark, inden tilladelsen kan tages i brug.

Sikkerhedsstillelsens størrelse afhænger af, at det aktuelle gravefelt ikke overstiger 4 ha og kan reguleres, når Region Syddanmark skønner dette nødvendigt af hensyn til ændringer i prisniveau, graveplan, efterbehandling eller lignende.

Sikkerhedsstillelsen skal årligt indeksreguleres pr. 1. april efter Danmarks Statistiks reguleringsindeks for jordarbejder. Sikkerhedsstillelsen reguleres efter foregående års indeks for 4. kvartal.

Sikkerhedsstillelsen skal være gældende indtil efterbehandlingsarbejdet er afsluttet og godkendt af Region Syddanmark, idet sikkerhedsstillelsen først da vil kunne frigives.

Tinglysning

Vilkårene er bindende for ejere og indehavere af andre rettigheder over ejendommen uden hensyn til, hvornår retten er stiftet og uanset om der sker tinglysning. Vilkårene om efterbehandling skal efter reglerne tinglyses på ejendommene, når klagefristen er udløbet. Tinglysningen sker i medfør af Råstoflovens § 10, stk. 6 med Region Syddanmark som påtaleberettiget.

Indvinder skal efter loven betale tinglysningsgebyret. Når tinglysningen er sket, sender Regionerne en regning for udlagt tinglysningsgebyr.

Tilsyn

Region Syddanmark er tilsynsmyndighed i forhold til, at vilkårene i tilladelsen overholdes, jf. Råstoflovens § 31, stk. 1. Tilsynsmyndigheden kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal lovliggøres inden for en nærmere fastsat frist, jf. Råstoflovens § 31, stk. 3. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt et påbud ikke efterkommes indenfor den fastsatte frist, lade de påbudte foranstaltninger udføre for den ansvarliges regning.

Afgørelse om ikke VVM-pligt

Det ansøgte projekt er omfattet af VVM-lovens bilag 2, pkt. 2a². Region Syddanmark har derfor gennemført en screening af det ansøgte projekt, jf. lovens § 21. Region Syddanmarks screening er gennemført med henvisning til de i lovens bilag 6 relevante kriterier. Screeningsafgørelsen af 27. oktober 2017 er vedlagt som bilag 4.

Region Syddanmark har på baggrund af den gennemførte screening vurderet, at projektet ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens § 16. Der er derfor ikke krav om en miljøvurdering, og der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport i forbindelse med ansøgningen om tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på det ansøgte graveområde.

Der er i råstofindvindingstilladelsen stillet vilkår, der imødegår til de konkrete miljøpåvirkninger, som råstofindvindingen medfører.

Screeningsafgørelsen har været i høring ved berørte parter i perioden 6. september til 4. oktober 2017. Region Syddanmark har ikke modtaget bemærkninger til screeningsafgørelsen.

Ansøgningsprocessen

Ansøgning – stjernehøring

Ansøgningsmaterialet har været sendt i høring fra den 12. juni til den 31. juli 2017.

Følgende er udvalgt som parter jf. Forvaltningsloven og har fået tilsendt ansøgningsmateriale til kommentering (stjernehøring):

Tabel 1 Parter

Part	Navn og adresse	Matrikel
Indvinder	Henning Have A/S, Engvej 13a, 6600 Vejen	
Lodsejer	Ole Enggaard Pedersen, Springbjergvej 16, 7183 Randbøl	10a Frederikshåb, Randbøl
Kommune	Vejle Kommune – plan@vejle.dk og beupe@vejle.dk	

² Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Part	Navn og adresse	Matrikel
Museum	Vejle Museerne – museerne@vejle.dk	
Myndighed	Slots- og Kulturstyrelsen – post@slks.dk	
Myndighed	Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen – info@tbst.dk	
Nabo*	Ruth Tanderup og Ib Alex Petterson, Springbjergvej 12, 7183 Randbøl	10f Frederikshåb, Randbøl
Nabo	Ege-Tved Fiskeri I/S, Springbjergvej 18, 7183 Randbøl	10b og 10g Frederikshåb, Randbøl
Nabo	Adolf Pedersen, Springbjergvej 21, 7183 Randbøl	2p Frederikshåb, Randbøl
Nabo	Anette Laursen, Hærvejen 20, 7183 Randbøl	10h og 10e Bindeballe By, Randbøl
Nabo	Ellen Brandt, Hærvejen 18, 7183 Randbøl	2q Bindeballe By, Randbøl
Nabo	Hans Klausen, Abildgårdvej 6, 7183 Randbøl	2e, 2f, 2g, 2q, 6c, 10d, 10i og 11e Frederikshåb, Randbøl
Nabo	Jørgen H. Enggaard, Springbjergvej 15, 7183 Randbøl	10k Frederikshåb, Randbøl
Nabo	I/S Liegaard Plantage ved Jørgen Christensen, Carl Johan Nielsen, Alice Vibeke Gøthgen, Kjeld Christensen og Flemming Nielsen, Bøgvadvej 60, 6040 Egtved	1a Liegård, Egtved
Nabo	Bjarne Balsgård Nielsen, Springbjergvej 24, 7183 Randbøl	11b og 2m Frederikshåb, Randbøl

Regionen modtog bemærkninger vedrørende ansøgningsmaterialet fra:

- Vejle Kommune
- VejleMuseerne
- Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen v. Billund Lufthavn
- Ruth Tanderup og Ib Alex Petterson, Springbjergvej 12, 7183 Randbøl

Sammendrag af høringssvarene ses i nedenstående tabel 2 sammen med regionens kommentarer.

Tabel 2 Bemærkninger til ansøgningen samt regionens kommentarer.

Bemærkninger	Region Syddanmarks kommentarer
Vejle Kommune:	
<p><u>Grundvand:</u> Råstofgraveområdet ligger i Tørskind-Vork Vandværks indvindingsopland. Indvindingsoplandet er sårbart i området. Der er mere end 5 km til vandværkets kildeplads. Partikelbaneberegninger viser, at vandet i området er mellem 200-500 år undervejs til kildepladsen. Der ligger fire markvandingsboringer og fem enkelt indvinder inden for 300 meter af graveområdet. Enkelt indvinder: Hærvejen 18 (Brønd), Springbjergvej 12 (Boring), Springbjergvej 16 (Boring), Springbjergvej 18 (Boring)</p>	<p>Regionen er opmærksom på grundvandsinteresserne i området.</p> <p>For at varetage beskyttelsen af grundvandsinteresser har regionen i indeværende tilladelse under "forureningsforebyggelse, vilkår 27-36, stillet skærpede vilkår vedr. bl.a. håndtering af brændstof, vedligehold af maskiner, opbevaring af miljøfremmede stoffer mm.</p> <p>Vilkår for maksimal gravedybde samt forbud mod gravning under grundvandsspejlet er skrevet ind i tilladel-</p>

Bemærkninger	Region Syddanmarks kommentarer
<p>og Springbjergvej 23 (Boring). Kommunen har ikke kendskab til den nøjagtige beliggenhed af vandforsyningerne eller data vedr. forsyningerne.</p> <p>Vi vil anbefale, at der stilles følgende vilkår i tilladelsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der bør stilles skærpede krav i forhold til grundvandsbeskyttelsen. • Der bør ikke graves under grundvandsspejlet. • Der bør ikke tilføres lettere forurenede jord eller forurenede jord. 	<p>sens vilkår 21.</p> <p>Derudover er det regionens vurdering, at omlægningen fra konventionelt landbrug til natur, hvor der fremover ikke må anvendes pesticider eller gødskes, mindsker risikoen for nedsivning af kvælstof og pesticider til grundvandet i forhold til i dag, se vilkår 42.</p> <p>Der er forbud mod tilførsel af jord til råstofgrave jf. jordforureningslovens³ § 52, og der er ikke givet dispensation til tilførsel af jord i forbindelse med ansøgningen om indvindingstilladelse på matriklen.</p> <p>Med fastsættelsen af de beskrevne vilkår for indvindings udførelse er det Region Syddanmarks vurdering, at råstofindvindingen ikke vil indebære en væsentlig risiko for forurening af områdets grundvand.</p>
<p><u>Natur:</u> <i>Værdifulde kulturmiljøer</i></p> <p>Graveområdet ønskes anlagt i tæt nærhed til Hærvejen fra Mølvang til Nordbæk med adgangsvej fra Hærvejen. Denne strækning er i Kommuneplanen udpeget som et værdifuldt kulturmiljø. Kulturmiljøet er angivet til at være sårbar over for ændringer i vejstruktur, belægning, beplantning og omgivelser.</p> <p>Et nyt graveområde og en tilkørsel til dette fra Hærvejen vil være en ændring af omgivelserne.</p> <p><i>Cykelrute / rekreativ sti</i></p> <p>Hærvejen er en national cykelrute / rekreativ sti, mens Springbjergvej er udpeget som anden cykelrute / rekreativ sti i kommuneplanen. Særligt Hærvejen bruges som en del af et større rekreativt cykelnetværk, der strækker sig fra Frederikshavn til Padborg. Der ønskes vejadgang til graveområdet fra Hærvejen.</p> <p>Retningslinjen for rekreative stier i kommuneplanen er, at man ikke må foretage dispositioner, som forhindrer opretholdelsen eller forringer værdien af nationale og regionale vandre- og cykelruter.</p> <p>Vi vurderer, at kørsel til og fra en evt. grusgrav til Hærvejen / evt. Springbjergvej vil være en forringelse af værdien af nationale og regionale cykelruter, og at det</p>	<p>Vejle Kommune har meddelt, at kommunen som vejmyndighed påtænker at give overkørselstilladelse fra Hærvejen til matr. nr. 10a Frederikshåb, Randbøl på nærmere angivne vilkår. Tilladelsen skal foreligge inden råstofgravningen må påbegyndes jf. vilkår 23.</p> <p>For at mindske påvirkningen af kulturmiljøet er der i tilladelsen stillet vilkår om opretholdelse af bevoksning omkring graveområdet, se vilkår 9 og 16.</p>

³ LBK nr. 282 af 27/03/2017 bekendtgørelse af lov om forurenede jord

Bemærkninger	Region Syddanmarks kommentarer
derfor ikke kan tillades.	
<p><u>Vej:</u> Vejteknisk vil den i ansøgningsmaterialet angivne adgangsvvej (Hærvejen) umiddelbart kunne benyttes. Der skal dog af ansøger udarbejdes en undersøgelse af vejens bæreevne set i forhold til denne særlige belastende og vedvarende trafik til og fra råstofområdet. Viser undersøgelsen, at der skal iværksættes tiltag til forstærkninger mv. af Hærvejen skal omkostningerne her til afholdes af ansøger efter nærmere aftale med Vejle Kommune.</p> <p>I forhold til etablering af overkørsel til råstofområdet vil der i detailfasen blive stillet særlige vilkår til indretningen, med langt asfaltindstik, foranstaltninger ift. oversigt, evt. tidsbegrænsninger, kørselsruter mv.</p>	<p>Vejle Kommune har meddelt, at kommunen som vejmyndighed påtænker at give overkørselstilladelse fra Hærvejen til matr. nr. 10a Frederikshåb, Randbøl på nærmere angivne vilkår. Tilladelsen skal foreligge inden råstofgravningen må påbegyndes jf. vilkår 23.</p>
<p>VejleMuseerne:</p> <p>I det ansøgte graveområde er der ikke på forhånd kendskab til fortidsminder. Graveområdet er dog beliggende med masser af gravhøje i nærområdet, og Hærvejens nærhed antyder, at der sandsynligvis også kan have været vejspor over graveområdet, da Hærvejen i realiteten de fleste steder nærmere var et bælte af vejspor, hvor man hele tiden skiftede til de mest fremkommelige. At Hærvejen også i nyere tid har haft et vestligere forløb vides med sikkerhed syd for graveområdet, hvor vejen kendes fra det ældste matrikelkort. Et vestligere forløb antydes også af St. Rygebjerg runestenen, som står 800 meter sydvest for graveområdet i en afstand af godt 300 meter vest for den nuværende Hærvej.</p> <p>Hærvejen er udpeget som kulturhistorisk interesseområde nr. 23 i Vejle Kommunes planmateriale. Hærvejen med nærmeste omgivelser anføres som: "sårbare overfor væsentlige nye og dominerende anlæg", som en grusgrav må anses for.</p> <p>I forhold til færdslen på Hærvejen, som er et vigtigt kulturhistorisk landskabselement, vil der, som jeg oplever landskabet, være indblik til graveområdet fra sydøst, og landskabet vil her fremstå meget ændret efter råstofgravningen. VejleMuseerne kan ikke anbefale tiltag, som ændrer landskabet set fra Hærvejen.</p>	<p>Region Syddanmark har videregivet oplysningerne til indvinder og lodsejer og opfordret disse til at tage kontakt til VejleMuseerne for planlægning af en eventuel forundersøgelse.</p> <p>For at mindske påvirkningen af kulturmiljøet er der i tilladelsen stillet vilkår om opretholdelse af bevoksning omkring graveområdet, se vilkår 9 og 16 b.</p>

Bemærkninger	Region Syddanmarks kommentarer
<p>Adgang til evt. kommende grusgrav fra Hærvejen må anses for ekstra uheldig, da den vil tydeliggøre grusgravens eksistens og trafikken til og fra graven vil være til fare og gene for de mange bløde trafikanter på Hærvejen, som ønsker at opleve det specielle kulturmiljø.</p> <p>Kommer det på tale, at der gives en gravetilladelse, ønsker VejleMuseerne, at der stilles et vilkår om, at der forinden opstart af gravearbejdet gennemføres en arkæologisk forundersøgelse efter reglerne i museumslovens §26, for at sikre, at der ikke på arealet findes væsentlige fortidsminder.</p>	
Billund Lufthavn:	
<p>Med henvisning til vedlagte hørings svar fra Billund Lufthavn Vildtkonsulent fra Naturstyrelsen Jf. journal nr. ast-3469, anmodes hermed om, at Region Syddanmark i forbindelse med udstedelse af tilladelse til råstofindvinding på matr. nr. 10a, Frederikshåb, Randbøl, ikke giver tilladelse til reetablering af området efter endt råstofindvinding, således der tillades større vådområder – men at området reetableres/opfyldes.</p>	<p>Ansøger har efterfølgende trukket ansøgning om gravning under grundvandsspejl tilbage, således der ikke etableres en gravesø, hverken i driftsperioden (under gravningen) eller i forbindelse med efterbehandlingen.</p>
Ruth Tanderup og Ib Alex Petterson, Springbjergvej 12, 7183 Randbøl:	
<p><u>Trafik:</u> Da vejnettet omkring graveområdet ikke er trafikreguleret, vil vi ikke mene at der bør gives tilladelse til, at der etableres en adgang til graveområdet fra Hærvejen. Da kun det stykke ad Hærvejen mod syd med forbindelse til Bøgvadvej evt. ville kunne bære den meget tunge trafik, som vil blive resultatet af en tilladelse. Men med en tilladelse uden trafikregulering kan man vælge en hvilken som helst retning. Netop retningen mod nord på ad Hærvejen, foreslået som alternativ af Niras, gennem Randbøl by for via Kastanievej at få forbindelse til motortrafikvej (<i>fejlagtig i Niras rapport nævnt som motorvej</i>) mellem Vejle og Billund, en strækning på ca. 6 km, må på det kraftiges frarådes. Hærvejen mellem graveområdet og Kastanievej er en forholdsvis smal landevej, der består af mange uoverskuelige sving og er meget bakket med skov og krat på lange strækninger. I Randbøl, ved kirken, er der et farligt vejsving omkring et kirkegårdsdige. – I sommerhalvåret, befærdes Hærvejen af vandrere, mange cyklister og indimellem hestetrukne køretøjer. <i>Vedheftet fil</i></p>	<p>For så vidt angår trafikale forhold bemærkes, at der efter råstoflovens § 10, jf. § 7, som udgangspunkt alene kan fastsættes vilkår om den interne trafik i råstofgraven. Der kan således ikke i forbindelse med tilladelse efter råstofloven fastsættes krav, der har til formål at regulere ekstern trafik. Vejen er offentlig og sådanne forhold reguleres efter færdselslovgivningen. Regionen kan ikke tage stilling til spørgsmål efter denne lovgivning.</p> <p>Vejle Kommune er myndighed på lokale veje, vejdirektoratet er myndighed på statslige veje. Vejadgang (overkørselstilladelse) gives som en særskilt tilladelse af Vejle Kommune. Vejle Kommune har meddelt, at kommunen som vejmyndighed påtænker at give overkørselstilladelse fra Hærvejen til matr. nr. 10a Frederikshåb, Randbøl på nærmere angivne vilkår. Tilladelsen skal foreligge inden råstofgravningen må påbegyndes jf. vilkår 23.</p> <p>Region Syddanmark har taget oplysningerne vedrøren-</p>

Bemærkninger	Region Syddanmarks kommentarer
<p><i>med fotoserie som illustration af strækningen mellem Springbjergvej og Kastanievej.</i> - På Springbjergvej kan man frygte en øget tung trafik i retning mod Billund, da det ofte er en Gps der bestemmer hvilke veje en vognmand vælger at køre, også når det gælder nord på ad Hærvejen. Så med en manglende trafikregulering kan der forudses personfarlige uheld, som evt. beslutningstagere må bære ansvaret for. Det anbefales derfor at ansvarlige beslutningstagere, besigtiger området.</p> <p><u>Vandressource:</u> Med hensyn til drikkevandsboringen ved adressen Hærvejen 18, som forsyner Springbjergvej 12 og 15, samt Hærvejen 18, så er det ganske rigtig et tidligere markvandingsanlæg. For 20 år siden blev den konverteret til drikkevandsanlæg og sløjfet som markvandingsanlæg. Ved samme lejlighed blev pumpeanlægget skiftet ud hvorved vi blev medejer af halvdelen. Ved bemærkninger til tidligere høringssvar blev den benævnt som værende en markvandingsboring. Hvis dette er sandt er vi blevet bedraget.</p>	<p>de drikkevandsboringen ved adressen Hærvejen til efterretning.</p>

Ledningsejere

Region Syddanmark har foretaget en forespørgsel i LER.dk, om der er interessenter på det ansøgte område. På grundlag af LER-forespørgslen samt oplysninger fra lodsejer er der ikke forsyningsledninger inden for graveområdet. TDC har dog kabler langs Springbjergvej.

Regionens søgning i LER fritager ikke indvinder for at ansvar i forbindelse med ledningsejeres interesser end de i tilladelsen omtalte.

Partshøring

Region Syddanmark har foretaget partshøring af udkast til tilladelse i medfør af Forvaltningslovens⁴ § 19, stk. 1. Formålet med høringen er, at regionen træffer den endelig afgørelse på et fuldt oplyst grundlag. Høringen forløb i perioden 11. december 2017 til den 15. januar 2018, og der er indkommet følgende høringssvar:

⁴ LBK nr. 433 af 22/04/2014 Bekendtgørelse af forvaltningsloven

Bemærkninger	Region Syddanmarks kommentarer
Vejle Kommune, Kirketorvet 22, 7100 Vejle:	
Der foreligger endnu ingen afklaring af, om den nationale cykelruten "Hærvejen" kan omlægges eller ændres, hvilket gør at vejadgang til råstofgraveområdet er uafklaret. Vejle Kommune har i øvrigt ingen bemærkninger til udkast til tilladelse.	Det fremgår af tilladelsens afsnit "Før tilladelsen tages i brug" side 2/3, at der skal foreligge en tilladelse til etablering af ny adgangsvej til graveområdet på matr. nr. 10a Frederikshåb fra vejmyndigheden, Vejle Kommune, før tilladelsen tages i brug.

Høring af Vejle Kommune vedr. fastsættelse af efterbehandlingsvilkår

Region Syddanmarks udkast til tilladelsen har i medfør af Råstoflovens § 10a været i høring hos Vejle Kommune i perioden 11. december 2017 til den 15. januar 2018 omkring fastsættelse af vilkår om efterbehandling. Vejle Kommune har ikke haft kommentarer til efterbehandlingsplanen.

Klagevejledning

Region Syddanmarks afgørelse efter råstofloven kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Klageberettigede er adressaten for afgørelsen, en offentlig myndighed, enhver der i øvrigt har en væsentlig individuel interesse i afgørelsen, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger og organisationer, der har en væsentlig interesse i afgørelsen.

Hvis I ønsker at klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal der klages via Klageportalen, som I finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.virk.dk eller www.borger.dk. Der logges på www.virk.dk eller www.borger.dk, som man plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Regionen, da vi har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen.


En evt. klage skal være tilgængelig for Region Syddanmark i klageportalen senest den 4. maj 2018 kl. 23.59. Ansøger får besked, hvis der klages over afgørelsen.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

Klage i henhold til råstofloven har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra modtagelsen af dette brev.

Med venlig hilsen



Jens T. Vejrup
Geolog

Bilag

1. Oversigtskort
2. Graveplan
3. Efterbehandlingsplan
4. Screeningsafgørelse

Kopi til:

Ole Enggaard Pedersen, Springbjergvej 16, 7183 Randbøl

Vejle Kommune, plan@vejle.dk og beupe@vejle.dk

Ruth Tanderup og Ib Alex Petterson, Springbjergvej 12, 7183 Randbøl, matr. nr. 10f Frederikshåb, Randbøl

Ege-Tved Fiskeri I/S, Springbjergvej 18, 7183 Randbøl, matr. nr. 10b og 10g Frederikshåb, Randbøl

Adolf Pedersen, Springbjergvej 21, 7183 Randbøl, matr. nr. 2p Frederikshåb, Randbøl

Anette Laursen, Hærvejen 20, 7183 Randbøl, matr. nr. 10h, 10e Bindeballe By, Randbøl

Ellen Brandt, Hærvejen 18, 7183 Randbøl, matr. nr. 2q Bindeballe By, Randbøl

Hans Klausen, Abildgårdvej 6, 7183 Randbøl, matr. nr. 2e, 2f, 2g, 2q, 6c, 10d, 10i og 11e Frederikshåb, Randbøl

Jørgen Hagens Enggaard, Springbjergvej 15, 7183 Randbøl, matr. nr. 10k Frederikshåb, Randbøl

I/S Liegaard Plantage ved Jørgen Christensen, Carl Johan Nielsen, Alice Vibeke Gøthgen, Kjeld Christensen og Flemming Nielsen, Bøgvadvej 60, 6040 Egtved, matr. nr. 1a Liegård, Egtved

Bjarne Balsgård Nielsen, Springbjergvej 24, 7183 Randbøl, matr. nr. 11b og 2m Frederikshåb, Randbøl

Den endelige tilladelse sendes desuden til:

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen – info@tbst.dk

Vejle Museerne, museerne@vejle.dk

Miljøstyrelsen, mst@mst.dk

Naturstyrelsen Vadehavet, vad@nst.dk

Dansk Botanisk Forening, dbotf@mail.tele.dk


Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk

Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk

SKAT, myndighed@skat.dk

Bilag 1 – Oversigtskort



Oversigtskort. Blå streg viser gravearealet, blå stiplede streg markerer adgangsvej.

Bilag 2 – Graveplan



Bilag 3 – Efterbehandlingsplan



Bilag 4 – Screeningsafgørelse

Henning Have A/S
Engvej 13a
6600 Vejen

Miljø og Råstoffer
Kontaktperson: Arense Nordentoft
E-mail: arensenordentoft@rsyd.dk
Direkte tlf.: 51 36 88 79

Den 27. oktober 2017
Journalnr.: 16/7561

Screeningsafgørelse om at der *ikke er krav om miljøvurdering i forbindelse med ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding*

Region Syddanmark har i foråret 2014 modtaget jeres ansøgning om tilladelse til råstofindvinding på en del af matr. nr. 10a Frederikshåb, Randbøl i Vejle Kommune. Region Syddanmarks sagsbehandling har afventet, at det ansøgte indvindingsområde med vedtagelse af Råstofplan 2016, er blevet udlagt som råstofgraveområde.

Afgørelse

Det ansøgte projekt er omfattet af VVM-lovens bilag 2, pkt. 2a¹. Region Syddanmark har derfor gennemført en screening af det ansøgte projekt, jf. lovens § 21. Region Syddanmarks screening er gennemført med henvisning til de i lovens bilag 6 relevante kriterier. Screeningskemaet er vedlagt som bilag 2.

Region Syddanmark har på baggrund af den gennemførte screening vurderet, at projektet ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens § 16. Der er derfor ikke krav om en miljøvurdering, og der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport i forbindelse med ansøgningen om tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på ovenstående ejendom.

Begrundelse for afgørelsen

Region Syddanmark har gennemført en screening af ansøgningen, og på baggrund af screeningen vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (vurdering af virkningerne på miljøet) før der kan meddeles tilladelse til indvindingen på en del af matr. nr. 10a Frederikshåb, Randbøl i Vejle Kommune, jf. VVM-lovens¹ § 16. Råstofindvinding er omfattet af bilag 2, pkt. 2a i VVM-loven.

Screening er en administrativ proces, hvor projektet vurderes i forhold til en række faste kriterier, jf. VVM-lovens bilag 6, herunder:

- projektets dimensioner,
- den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan blive berørt,
- påvirkningens omfang (geografisk og omfanget af personer, der berøres),
- påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet.
- kumulative effekter

¹ Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Råstofindvindingen etableres i et landbrugsområde. Indvindingen vil ikke medføre væsentlig påvirkning af beskyttede naturområder, beskyttet flora eller fauna, kulturelle eller landskabelige forhold.

De landskabelige forhold vil blive påvirket, idet råstofindvindingen ændrer landskabet lokalt, hvor der graves. Transportvejen kan eventuelt påvirke Hærvejen, der er udpeget som værdifuldt kulturmiljø, samt den nationale cykelrute langs hærvejen. Vejle Kommune kan stille vilkår vedrørende vejadgang og transportveje, evt. tvangsruter. Vilkår om bevarelse af eksisterende beplantning og eventuelt etablering af yderligere beplantning omkring graveområdet vil kunne afbøde påvirkningen af landskabet og kulturmiljøet omkring Hærvejen. Efterbehandling af graveområdet, vil i nogen grad kunne begrænse den varige indvirkning på landskabet. Den landskabelige påvirkning såvel under som efter råstofindvinding forventes hverken enkeltvist eller kumulativt at påvirke landskabet væsentligt.

Miljøpåvirkningerne i form af øget støj og støv begrænses ved etablering af støjvolde, ved begrænsning af driftstiden samt ved, at indvinder tilrettelægger gravningen så generne mindskes. Råstofindvindingen vil foregå i dagtimerne, og støjpåvirkningen vurderes at kunne overholde de vejledende støjgrænser for de nærmeste boliger i åbent land samt at kunne overholde støjgrænseværdierne gældende for virksomheder og landbrug i forhold til stilleområdet ved Randbøl Hede. Støvpåvirkning begrænses ved vanding af oplag og interne køreveje i tørre perioder. Støj- og støvpåvirkning vil i øvrigt blive reguleret gennem indvindingstilladelsen.

Transporten med råstoffer fra arealet og eventuelt jord til arealet vil påvirke beboere langs transportruten. Tung trafik vil ikke kunne begrænses, men vil kunne reguleres, så risici og gener minimeres. Der er kun få beboelser langs den forventede transportrute.

Samlet vurderes det, at etablering af råstofindvindingen ikke vil få væsentlige konsekvenser for miljøet, hverken i sig selv eller i kumulation med såvel udnyttede som uudnyttede råstoffilladelser eller vedtagne planer.

Sagens baggrund

Der er ansøgt om tilladelse til råstofindvinding i en 10 årig periode på en del af matr. nr. 10a Frederikshåb, Randbøl i Vejle Kommune. Det ansøgte areal ligger syd for Springbjergvej og er på ca. 15 ha. Arealet er udlagt som graveområde for sand, grus og sten i Region Syddanmarks Råstofplan 2016. Der ansøges om at indvinde råstoffer til kote 60, svarende til ca. 15 meter under terræn. Ansøger har ansøgt om gravning under grundvandsspejlet på en del af arealet, men har siden trukket denne del af ansøgningen tilbage, da der ikke vurderes at være tilstrækkelige mængder overjord til at efterbehandle uden at efterlade en gravesø. Efterbehandling omfattende en sø vil ikke kunne tillades, da det ansøgte graveområde ligger tæt ved Billund Lufthavn. Der er ansøgt om indvinding af 150.000 m³ sand og grus pr. år. Der søges kun om tilladelse til tørsortering, og der søges ikke om vandindvinding.

Indvindingen begynder på den sydøstlige del af det ansøgte graveområde og fortsætter herfra mod øst og nord. Efterbehandling sker til natur med skråningsanlæg på 1:5.

Der søges om dispensation fra jordforureningslovens § 52 til tilførsel af ca. 50.000 m³ jord til råstofgraven i forbindelse med efterbehandlingen af graven. Dispensation kan kun meddeles såfremt der ikke er risiko for forurening af vandindvindingsanlæg eller af grundvand, der forventes at indgå i den fremtidige drikkevandsforsyning, og andre tilsvarende miljømæssige hensyn ikke taler imod.

Den ansøgte arbejdstid er mandag til fredag fra kl. 06.00 til 18.00 og lørdage kl. 07.00 til 14.00. Der vil blive stillet vilkår vedrørende regulering af arbejdstiden, således bl.a. vejledende støjgrænser kan overholdes.

Ejerforhold

Ifølge tingbogen er Danish Pikeperch A/S v. Ole Enggaard Pedersen, Springbjergvej 16, 7183 Randbøl, ejer af ejendommen.

Partshøring

Region Syddanmark har foretaget en partshøring af udkast til screeningsafgørelse i medfør af forvaltningslovens² § 19, stk. 1. Formålet med høringen er, at regionen træffer den endelige afgørelse på et fuldt oplyst grundlag.

Høringen forløb i perioden 6. september 2017 til 4. oktober 2017. Høringsbrevet blev sendt til interessenter jf. listen over kopimodtager sidst i nærværende brev. Der er ikke indkommet høringssvar, og screeningsafgørelsen med bilag er ikke ændret i forhold til udkastet.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, jf. VVM-lovens § 49. Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. VVM-lovens¹ § 50.


Hvis I ønsker at klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, skal der klages via Klageportalen, som I finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til regionen, da vi har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. En klage koster kr. 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen.

En evt. klage skal være indsendt til Natur og Miljøklagenævnet senest den 24. november 2017. Ansøger får besked, hvis der klages over afgørelsen.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra modtagelsen af dette brev, jf. VVM-lovens § 54.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Arenal Nordentoft på tlf.: 51 36 88 79 eller e-mail: arenal.nordentoft@rsyd.dk med henvisning til journal nr. og titel på afgørelsen.

Med venlig hilsen



Jens T. Vejrup
Geolog

² LBK nr. 433 af 22. april 2014 Bekendtgørelse af forvaltningsloven

Kopi til:

Lodsejer:

Danish Pikeperch A/S v. Ole Enggaard Pedersen, Springbjergvej 16, 7183 Randbøl

Myndigheder:

Vejle Kommune – plan@vejle.dk og beupe@vejle.dk

Vejle Museerne – museerne@vejle.dk

Slots- og Kulturstyrelsen – post@slks.dk

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen – info@tbst.dk

Øvrige interessenter:

Ruth Tanderup og Ib Alex Petterson, Springbjergvej 12, 7183 Randbøl, matr. nr. 10f Frederikshåb, Randbøl

Ege-Tved Fiskeri I/S, Springbjergvej 18, 7183 Randbøl, matr. nr. 10b og 10g Frederikshåb, Randbøl

Adolf Pedersen, Springbjergvej 21, 7183 Randbøl, matr. nr. 2p Frederikshåb, Randbøl

Anette Laursen, Hærvejen 20, 7183 Randbøl, matr. nr. 10h, 10e Bindeballe By, Randbøl

Ellen Brandt, Hærvejen 18, 7183 Randbøl, matr. nr. 2q Bindeballe By, Randbøl

Hans Klausen, Abildgårdvej 6, 7183 Randbøl, matr. nr. 2e, 2f, 2g, 2q, 6c, 10d, 10i og 11e Frederikshåb, Randbøl

Jørgen Hagens Enggaard, Springbjergvej 15, 7183 Randbøl, matr. nr. 10k Frederikshåb, Randbøl

I/S Liegaard Plantage ved Jørgen Christensen, Carl Johan Nielsen, Alice Vibeke Gøthgen, Kjeld Christensen og Flemming Nielsen, Bøgvadvej 60, 6040 Egtved, matr. nr. 1a Liegård, Egtved


Bjarne Balsgård Nielsen, Springbjergvej 24, 7183 Randbøl, matr. nr. 11b og 2m Frederikshåb, Randbøl

Vedlagt:




Bilag 1 - Oversigtskort

Bilag 2 - Screeningskema

Bilag 1 - Oversigtskort



Signaturforklaring

-  Råstofgraveområde Råstofplan 2016
-  Ansøgt graveområde
-  Matrikelgrænse

Om databeskyttelsesforordningen

I overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen finder du nedenfor en beskrivelse af, hvordan Region Syddanmark behandler dine personoplysninger i forbindelse med vores arbejde efter råstofloven, miljøvurderingsloven og jordforureningslovens § 52.

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger

Regionen indsamler og behandler dine personoplysninger til brug for sagsbehandlingen herunder: Høringer i forbindelse med råstofkortlægning, udarbejdelse af råstofplan, sagsbehandling af ansøgninger om indvinding af råstoffer jf. råstofloven, miljøvurdering og -screening efter miljøvurderingsloven samt behandling af ansøgninger vedrørende tilførsel af jord til råstofgrave efter jordforureningslovens § 52.

Hvilke personoplysninger bliver indsamlet

Regionen behandler som udgangspunkt ikke følsomme personoplysninger. Vi indsamler kun oplysninger, for at kunne udføre høringer og for at belyse forhold af betydning for en sags afgørelse:

- Sagsmateriale der primært kommer fra kort, luftfotos, fotos, tilsyn, matrikulære forhold, ejendomsoplysninger (OIS) og restriktioner på din ejendom.
- Oplysninger fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) og Tingbogen
- Personoplysninger kan i nogle tilfælde stamme fra borgere, der henvender sig til regionen eller fra andre offentlige myndigheder, primært kommunerne.

I yderst sjældne tilfælde kan regionen have oplysninger om strafbare forhold.

I de fleste tilfælde indsamler regionen kun navn, adresse, matrikelnummer, ejerlav og evt. e-mailadresse eller CVR-/CPR-nummer til udsendelse af Digital Post for at regionen kan udføre høringer.

For borgere, der ejer et areal eller bor tæt på et areal, hvor der er søgt om tilladelse til erhvervs-mæssig råstofindvinding, vil regionen derudover samle data som f.eks. placering af bygninger, veje, vandløb og eventuelle vandboringer på den berørte ejendom samt forhold vedr. natur, vurdering af støj mv.

I forbindelse med regionens tilsynspligt efter råstofloven kan der også indsamles data i form af fotos.

Når vi sender Digital Post til dig, anvender vi dit CPR-/CVR-nummer.

Opbevaring af dine personoplysninger

De indsamlede oplysninger indgår i regionens digitale journalsystem samt kan indgå i regionens egne databaser. Oplysningerne skal bevares, fordi de indgår i dokumentationen for en administrativ afgørelse truffet efter råstofloven, miljøvurderingsloven eller jordforureningslovens § 52.

Oplysningerne opbevares efter retningslinjerne i arkivloven. Vi opbevarer de indsamlede oplysninger, så længe der er et sagligt formål.

Videregivelse af dine personoplysninger

Oplysningerne vil være tilgængelige for en række modtagere, for eksempel i forbindelse med en forespørgsel om aktindsigt fra interesseorganisationer, advokater, ejendomsmæglere, rådgivende ingeniørfirmaer, private bygherrer, kreditinstitutter og andre interesserede, med mindre særlige forhold gør sig gældende.

De indsamlede oplysninger kan også videregives til andre myndigheder.

Regionen overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder på Region Syddanmarks hjemmeside: <https://www.regionsyddanmark.dk/wm509164>.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er databeskyttelsesforordningens:

- artikel 6, stk. 1, litra e for almindelige personoplysninger
- artikel 9, stk. 2, litra g for følsomme personoplysninger

Behandling af CPR-nummer sker med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, regionen behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Kontaktoplysninger på Region Syddanmarks databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte regionens databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på følgende måder:

- E-mail: databeskyttelsesraadgiver@rsyd.dk
- Telefon: 24 75 62 90
- Send et brev til Region Syddanmark, att.: Databeskyttelsesrådgiver, Damhaven 12, 7100 Vejle

Du kan læse mere om regionens databeskyttelsesrådgiver på regionens hjemmeside:

<https://www.regionsyddanmark.dk/wm508440>

Dataansvarlig

Region Syddanmark

Vand og Jord/Klima og Ressourcer

Mail: miljoe-raastoffer@rsyd.dk